

Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

III. plánovací období 2021 - 2027



Foto: Povodí Labe, státní podnik

ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI Z OBDOBÍ 18.12.2020 – 18.6.2021



Pořizovatel:

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlyho 951, 500 03 Hradec Králové

**ve spolupráci s**

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové



Krajským úřadem Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Krajským úřadem Ústeckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

**a s ústředními vodoprávními úřady**

Ministerstvem zemědělství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvem životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Zpracovali:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Robin Hála
Ing. Lukáš Vlček
Ing. Michal Valeš



ŠINDLAR, s.r.o.

Mgr. Jan Zapletal
Ing. Tereza Kaplanová Šindlarová
Mgr. Jana Navrátilová
Ing. Martin Rychlý
Ing. Vítězslav Prágr
Mgr. Simona Vachová



Envicons s.r.o.

RNDr. Lukáš Krejčí, Ph.D.
Ing. Miroslava Plevková
Mgr. Soňa Vopršalová
Mgr. Josef Tračík



Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

RNDr. Hana Prchalová





OBSAH

ÚVOD	6
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.....	6
SBĚR A EVIDENCE PŘIPOMÍNEK	6
ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ.....	8
STATISTICKÉ ÚDAJE	9
TABULKY S VYPOŘÁDÁNÍM	11
Připomínky došlé přímo na Povodí Labe, státní podnik s vazbou na PDP LNO kromě připomínek v rámci procesu SEA	11
Připomínky s vazbou na PDP LNO, došlé zprostředkovaně skrze jiné zveřejněné dokumenty kromě procesu SEA	42





ÚVOD

Základním předpokladem pro úspěšné zpracování a zejména přijetí a naplňování koncepčních dokumentů, kterým je také plán dílčího povodí, je zapojení co nejširší veřejnosti do jejich samotné tvorby. Tento přístup se osvědčil již při sestavování předchozích plánů oblastí povodí, kdy jej ovlivnily stovky připomínek podaných zainteresovanou laickou i odbornou veřejností, občanskými sdruženími či orgány státní správy a samosprávy. Ostatně takovýto postup je dán i platnou legislativou, která respektuje požadavky Rámcové směrnice o vodách. Jedná se o § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

Souběžně se zveřejněním PDP k připomínkám veřejnosti probíhá ke koncepci proces SEA na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, kdy bylo zveřejněno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027“.

Od počátku celého plánovacího procesu (historicky už od roku 2006, kdy započal I. Plánovací cyklus) jsou veškeré informace dle časového harmonogramu zveřejňovány. Nejuzší je spolupráce s krajskými úřady, které jsou spolupořizovateli PDP a dále směrem „dolů“ k samotným obcím a občanům. Na tvorbě se také přímo podílejí instituce zajišťující chod státu v oblastech souvisejících s vodním hospodářstvím a životním prostředím obecně. Neopomenutelnými subjekty jsou rovněž uživatelé vod.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

DOsVPR – Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

LNO – Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry

NPP – Národní plán povodí

PDP – Plán dílčího povodí

PpZPR – Plán pro zvládání povodňových rizik

SEA – proces o posuzování vlivu koncepce na životní prostředí

SBĚR A EVIDENCE PŘIPOMÍNEK

Plány dílčích povodí byly zveřejněny 18. 12. 2020 a po dobu následujících šesti měsíců byla možnost podávat k nim připomínky buď písemnou formou dopisem nebo elektronicky emailem.

Návrh Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe byl zpřístupněn k připomínkám veřejnosti v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství a na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik. Právě elektronické verze jsou v dnešní době velmi dobře dostupné a pro uživatele poskytují vyšší komfort při orientaci v dokumentu. V listinné podobě byl PDP k nahlédnutí v sídle státního podniku Povodí Labe.

Vyhodnocením připomínek podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe v rámci jeho zveřejnění podle vodního zákona a vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zabývá tento předkládaný dokument. Připomínky podané v rámci procesu SEA budou vyhodnoceny zvlášť v rámci svého procesu a nejsou proto v tomto dokumentu obsaženy.

Ačkoliv byla možnost návrh Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe připomínkovat od 18. 12. 2020, první připomínka přišla až 5. 3. 2021. S blížícím se konečným termínem rostla intenzita přijatých připomínek.

Každá došlá připomínka byla zaevidována na Povodí Labe, státní podnik a každé připomínce bylo přiřazeno unikátní číslo, které zčásti odpovídá běžně užívanému číslu jednacímu.



Pla/2021/xxxxx/xx


Číslo jednací příjemce

Pořadové číslo subpřipomínky (v případě, že připomínka obsahovala více bodů)

Po přiřazení čísla připomínky byla tato zaevidována do jednotného systému v rámci ČR kvůli vzájemné provázanosti všech zveřejněných dokumentů.

Evidence připomínek na centrální úrovni

V rámci plánování na národní úrovni bylo možné připomínkovat další materiály související s plány dílčího povodí. Úroveň a provázanost jednotlivých dokumentů ukazuje obrázek níže. Sběrná místa pro připomínky tvořila Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a ředitelství státních podniků Povodí. Propojení jednotlivých institucí a dokumentů ukazuje obrázek níže.



Na obrázku chybí procesy SEA ke všem PDP, které systém pracovně rovněž obsahuje, ale které nejsou předmětem tohoto dokumentu.

Připomínky zaevidované na sběrných místech v rámci celé ČR byly nahrány na centrální úložiště (platforma Google Disk). Jednalo se o sken originálů připomínek a dále jejich evidence v jednotném formuláři. V případě, že se připomínka zaslaná na konkrétní dílčí povodí týkala jiného dílčího povodí, nebo může mít vliv i na další zveřejněný koncepční dokument, případně měla charakter obecné připomínky ke všem dokumentům, byla v rámci formuláře delegována i na patřičné místo. Vypořádání takové připomínky je však zpětně provedeno vždy na místě, kam byla původně zaslána. Centrální evidence sdílí vypořádání zejména společných připomínek pro zajištění jednotného vypořádání napříč všemi dotčenými dokumenty.

Nemalé množství připomínek přišlo na několik míst současně i třeba od několika subjektů a vytvářely v systému duplicity, které musely být dodatečně vyčištěny.

Celkovou komplikací připomínkování je bokem běžící proces SEA, kdy se ukázalo, že řada k němu došlých připomínek se více týká obsahu PDP, než samotného procesu SEA. I v samotných připomínkách bylo někdy napsáno, že k samotnému PDP už subjekt další připomínky podávat nebude. **Přesto jsou tyto připomínky striktně drženy zvlášť a budou vypořádány v rámci vyhodnocení procesu SEA.**

**Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES)**

- dokumenty zpracované podle této směrnice primárně směřují k zajištění dobrého stavu vod, jedná se o:

Plány mezinárodních oblastí povodí (PMOP)**Národní plány povodí (NPP)****Plány dílčích povodí (PDP)**

Za účelem plánování byly vymezeny vodní útvary. Pro vodní útvary jsou v plánech dílčích povodí uváděny detailní informace. Podobu a náplň plánů dílčích povodí jsou dány platnou legislativou a maketou. Plány dílčích povodí mají celkem osm kapitol. V kapitole V. *Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny* se věnuje ostatním územím, které nebyly vymezeny jako oblasti s významnými povodňovými riziky. Plány dílčích povodí obsahují jako přílohu *Dokumentace oblastí s významnými povodňovými riziky (DOsVPR)*. V kapitole VI.1.17 je v PDP uveden seznam opatření navrhovaných v OsVPR, tj. tato opatření jsou tedy na dvou místech (DOsVPR a PDP). Detailní informace o těchto opatřeních je možné dohledat v DOsVPR. V kapitole VI.1.18 PDP jsou opatření mimo OsVPR.

V Národním plánu povodí jsou většinou sumarizovány informace z plánů dílčích povodí.



Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES)

- dokumenty zpracované podle této směrnice řeší hodnocení a snížení povodňových rizik, jedná se o:

Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v oblastech povodí (MPZPR)**Plán pro zvládání povodňových rizik (PZPR)****Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR)**

Pro první lokalizaci území, v nichž budou zpracovány další analýzy a pro něž pak budou uplatněna konkrétní protipovodňová opatření v rámci vodohospodářského plánování, proběhlo mapování povodňových rizik, byly vypracovány mapy povodňového ohrožení a povodňových rizik. Hlavním výstupem jsou detailní informace o ohrožení vybraných území povodněmi. Tyto podklady budou zároveň sloužit k aktualizaci záplavových území.

Na základě této analýzy byly vymezeny Oblasti s významným povodňovým rizikem, tj. území v nichž byla zjištěna významná rizika nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Oblasti s významným povodňovým rizikem jsou detailně popsány v Dokumentacích oblastí s významným povodňovým rizikem (také součást PDP). Plány pro zvládání povodňových rizik se zabývají pouze vybranými oblastmi s významnými povodňovými riziky.

**ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ**

Do souhrnné tabulky připomínek byl vždy zapsán zestručněný obsah připomínky nebo byla tato popřípadě uvedena v plném rozsahu s následným vypořádáním o pěti typech.

1. Akceptováno

Podaná připomínka byla v plném či rozhodujícím rozsahu zapracována do plánu dílčího povodí. Jednalo se například o úpravy nebo doplnění textové části plánu, úpravu tabulky, úpravu či doplnění nebo odstranění listu opatření.



2. Akceptováno částečně

Hlavní idea připomínky nebo její části byla zpracována, ale odlišným způsobem než bylo požadováno, což je i následně popsáno a odůvodněno.

3. Vysvětleno

Tento typ vypořádání byl využit v případech:

- Bylo nutné vysvětlit, proč je PDP zpracován předloženou formou
- Připomínka byla dotazem
- Obsah PDP byl špatně interpretován
- Připomínku nelze vyřešit v rámci PDP

4. Neakceptováno

Jednalo se většinou o připomínky, které nenáleží plánu dílčího povodí řešit, případně byly v rozporu s konceptem vodohospodářského plánování, případně se připomínky týkaly jiného povodí.

5. Duplicita

Připomínka obdobného obsahu přišla vícekrát. Její vypořádání bylo provedeno skrze jinou připomínku a je na ni uveden odkaz.

STATISTICKÉ ÚDAJE

K návrhu Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry bylo celkem zaevidováno 55 připomínek od 8 subjektů. Struktura odesílatelů je patrná z následující souhrnné tabulky vypořádání.

Subjekt (Odesílatel)	Typ vypořádání				Celkový součet
	akceptováno	akceptováno částečně	neakceptováno	vysvětleno	
KÚ Libereckého kraje	14	1		2	17
Povodí Labe, státní podnik	11		1	1	13
AOPK	3		2	4	9
Sousedský spolek Uhelná	2	1		3	6
KÚ Královéhradeckého kraje	4			2	6
MŽP	2				2
AVST (Asociace vodní turistiky a sportu z.s.)	1				1
obec Višňová				1	1
Celkový součet	37	2	3	13	55

Některé z výše uvedeného počtu připomínek byly duplicitně podány také na jiné sběrné místo, typicky na Povodí Ohře, státní podnik, případně na MŽP či MZe.



K Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry je možno též vztáhnout připomínky podané k Národnímu plánu povodí Odry, Plánu pro zvládání povodňových rizik, případně obecné připomínky ke všem plánům. Připomínek tohoto typu bylo řádově několik desítek a většina se zabývala problematikou dolu Turow s obdobným obsahem a požadavky.

Subjekt (Odesílatel)	Typ vypořádání			
	akceptováno	akceptováno částečně	vysvětleno	Celkový součet
Greenpeace Česká republika	2	3	10	15
Robin Hála - VRV	9		4	13
obec Višňová	2	3	8	13
Krajský úřad Libereckého kraje	10			10
Sousedský spolek Uhelná	2	3	2	7
Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	5			5
Celkový součet	30	9	24	63



TABULKY S VYPOŘÁDÁNÍM

Připomínky došlé přímo na Povodí Labe, státní podnik s vazbou na PDP LNO kromě připomínek v rámci procesu SEA

Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
01.06.2021	Pla/2021/027464	AVST (Asociace vodní turistiky a sportu z.s.)	Požadujeme proto doplnění dílčího plánu povodí ohledně zprůchodnění migračních překážek pro lidi v zájmu vodní turistiky. Z hlediska provozování vodní turistiky a sportu se nám v případě dílčího plánu povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry jedná o všechny vodní toky s ročním průtokem 1 m3/s a výše, zejména o: Lužická Nisa.	akceptováno	Doplněn komentář v kapitole II u rekreace a doplněn list opatření typu B k zajištění průchodnosti vodních toků.
02.06.2021	PLa/2021/026208_1	KÚ Libereckého kraje	V obecné rovině upozorňujeme, že koncepce nedostatečně řeší problematiku těžby hnědého uhlí v polském dole Turów, která významným způsobem trvale ovlivňuje a zhoršuje stav vod především ve vodním útvaru 14200 – Kvartér a miocén Žitavské pánve. V současné době je plánováno polskou stranou další pokračování a následné rozšíření těžby. Připomínka č. 1: Do jednotlivých kapitol předmětné koncepce, které se touto problematikou zabývají (např. Část II. Užívání a dopady lidské činnosti na stav vod – kapitoly II. 2.1.5.2. a II. 2.2.3.4.), požadujeme na základě výstupů z probíhajícího a již ukončeného monitoringu podzemních a povrchových vod podrobněji popsat minulý, současný a především předpokládaný budoucí možný vliv pokračující těžby v hnědouhelném dole Turów na stav vod v dotčeném vodním útvaru, případně i na sousední útvar 14300 – Kvartér Frýdlantského výběžku, aby byla jasně patrna závažnost tohoto problému. Pro úplnost uvádíme odborná vyjádření VÚV T. G. Masaryka pod názvem „Uhelná – Hydrologické posouzení jímacího území“ a „Povrchový důl TUROW – Stručné shrnutí současných i potencionálních budoucích negativních dopadů na poměry povrchových a podzemních vod na území České republiky“ zabývající se podrobněji analýzou výstupu z těchto monitoringů. Dále upozorňujeme, že v současné době je zpracováváno také předběžné vyjádření od České geologické služby s názvem „Vliv dolu Turów na podzemní vody v ČR“ (viz. příloha P02) s předpokládaným dokončením během první poloviny roku 2021.	akceptováno	Duplicitní připomínka přišla k Národnímu plánu povodí Odry NPP_015_01. Po dohodě s OOV MŽP je útvar 14200 zařazen mezi rizikové, tj. byl přidán i předpokládaný vliv dolu Turow. Nicméně text je spíše všeobecný, aby neohrozil současná jednání s polskou stranou, týkající se dolu Turow.
02.06.2021	PLa/2021/026208_2	KÚ Libereckého kraje	Dále obecně konstatujeme, že fyzické rozdělení koncepce po kapitolách a komprimování do adresářů a podadresářů je nepřehledné, uživatelsky nepřívětivé a značně komplikuje práci s dokumenty. Doporučujeme, aby u	vysvětleno	Struktura plánů je dána maketou PDP, územní průměty jsou obsaženy v listech opatření,



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			každého plánu dílčích povodí vznikl jeden hlavní textový dokument (s případnými samostatnými netextovými přílohami), ve kterém by bylo např. možné najednou vyhledávat požadovaná klíčová slova. Z pohledu územního plánování uvádíme, že jsou klíčová zejména opatření s konkrétním územním průmětem, která bude jejich investor (správce povodí) případně požadovat zpracovat do územně plánovacích dokumentací obcí a krajů jako veřejně prospěšné stavby. Jedná se např. o protipovodňová opatření uvedená v tabulce VI.1.17 a tabulce VI.1.18. Upozorňujeme, že tato opatření mohou být ve střetu s limity využití území např. z oblasti ochrany přírody a krajiny. Takovéto záměry je před jejich zpracováním do územně plánovacích dokumentací vhodné podrobně prověřit, zdůvodnit, že neexistuje jiná varianta dosažení cíle opatření a projednat s příslušnými dotčenými orgány, které hájí příslušné veřejné zájmy. Důvodem tohoto upozornění je minimalizace případných rozporů mezi různými dotčenými orgány (např. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství) při zapracovávání těchto opatření do územně plánovacích dokumentací. Zároveň je žádoucí, aby správci povodí poskytovali záměry těchto opatření formou tzv. údaje o území včetně grafické části ve vektorové formě dle § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, orgánům územního plánování pro zapracování v GIS do územně analytických podkladů.		všechna opatření typu A mají jasnou lokalizaci. Veřejně prospěšné stavby mohou být navrženy v listu opatření, v současnosti je toto zakotvené v listu opatření C - revitalizace vodních toků. Předání dat NPP a PDP do GIS ÚPD může být provedeno přímo ze strany krajských úřadů, kteří jsou spolupříjemci PDP směrem k ORP.
02.06.2021	PLa/2021/026208_3	KÚ Libereckého kraje	Kapitola III. 2.2. Podzemní vody V závěru kapitoly III. 2.2. Podzemní vody v textové části je uvedeno cit.: Z celkem šesti útvarů podzemních vod nacházejících se na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry je z hlediska chemického stavu nevyhovující jak většina vodních útvarů, tak většina rozlohy celého území. Mezi hlavní znečišťující látky patří dusičnany, pesticidy a kovy. Hlavní stoupající trendy jsou patrné zejména u benzo(a)pyrenu, dusičnanů a arsenu. Ohledně kvantitativního stavu je situace mnohem příznivější a v dobrém stavu je všech 6 útvarů. Tabulka III.2.2d však u kvantitativního hodnocení útvaru 14200 – Kvarter a miocén Žitavské pánve uvádí stav nevyhovující. Připomínka č. 2: Požadujeme předmětnou tabulku III.2.2d uvést do souladu s výše citovaným textem.	akceptováno	Údaje byly dány do souladu.
02.06.2021	PLa/2021/026208_4	KÚ Libereckého kraje	Kapitola III. 2.2. Podzemní vody, podkapitola III. 2.2.2. Kvantitativní stav K této kapitole uvádíme z hlediska hodnocení kvantitativního stavu zejména útvaru 14200 – Kvarter a miocén Žitavské pánve, že i přes skutečnost, že je tento vodní útvar prokazatelně ovlivněn stále pokračující těžbou v hnědouhelném dole Turów na území Polské republiky, je kvantitativní stav	akceptováno částečně	Vodní útvar 14200 byl zařazen mezi rizikové vodní útvary, jeho kvantitativní stav ale zůstává nezměněn, do textu byly doplněny podrobnosti o hodnocení. Mapy



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			tohoto vodního útvaru dle koncepce hodnocen jako dobrý. Ve způsobu hodnocení kvantitativního stavu uvedeného v této podkapitole je uvedeno, cit.: Kvantitativní stav se považuje za dobrý, pokud úroveň hladiny podzemní vody není vystavena změnám způsobených lidskou činností, které by způsobily jakékoliv významné zhoršení stavu těchto vod. Připomínka č. 3: Požadujeme v této podkapitole podrobněji vysvětlit, z jakého důvodu je kvantitativní stav tohoto útvaru považován za dobrý i přes výše zmíněné skutečnosti a případně podrobněji popsat dostupná data a další kritéria, na základě kterých je takto hodnocen nebo hodnocení útvaru 14200 přepracovat, neboť vliv dolu Turów na tento útvar je zásadní.		rizikovosti a kvantitativního stavu jsou nyní v souladu s textem.
02.06.2021	PLa/2021/026208_5	KÚ Libereckého kraje	Kapitola IV. 1.1.2 Podzemní vody V tabulce IV.1.1e – Environmentální cíle pro útvary podzemních vod V textové části je uvedeno, že z hlediska kvantitativního stavu útvarů podzemních vod bylo z hlediska environmentálních cílů nedosaženo jednoho stanoveného cíle. Na základě údajů uvedených v Mapě IV.1.1d – Environmentální síle pro útvary podzemních vod – kvantitativní stav v příloze této části je patrné, že tento cíl byl stanoven v části útvaru 14200 – Kvartér a miocén Žitavské pánve. V celém textu ani v přiložených tabulkách není uvedeno, o jaký environmentální cíl se jedná. Dále je v podkapitole IV. 1.1.2.4. Dosažení dobrého stavu uvedeno cit.: Cíle pro dosažení dobrého stavu vycházejí z hodnocení stavu útvarů podzemních vod. Jedná se o nevyhovující ukazatele jakosti v podzemních vodách, dále nevyhovující amoniak a dusičnany v povrchových vodách a nevyhovující ukazatele sledované v rámci starých ekologických zátěží (SEKM). U kvantitativní byly zjištěny útvary, kde je stav jen částečně nevyhovující. Jelikož se tato podkapitola váže ke kapitole týkající se podzemních vod, máme za to, že se jedná v tomto případě o skutečnost, kdy byl u některého z útvarů podzemních vod zjištěn částečný nevyhovující kvantitativní stav. V celé koncepci však nebyla nalezena zmínka, o jaký z útvarů se jedná. Připomínka č. 4: Požadujeme v textové části či v přílohách uvést stanovený environmentální cíl pro útvar 14200 – Kvartér a miocén Žitavské pánve, kterého nebylo patrně dosaženo. Dále požadujeme uvést část III. Monitoring a hodnocení stavu této koncepce do souladu s výše citovaným tvrzením z podkapitoly IV. 1.1.2.4 Části IV. a uvést útvary, u kterých byl zjištěn částečně nevyhovující kvantitativní stav.	akceptováno	Upraven text, tabulky a mapy kapitoly III a IV, aby byly ve vzájemném souladu.
02.06.2021	PLa/2021/026208_6	KÚ Libereckého kraje	Kapitola IV. 2.1 Prodloužení lhůt (dle čl. 4, odst. 4 RSV) V úvodním odstavci, který se týká povrchových vod, se koncepce zabývá	akceptováno	Text kapitoly IV.2.1 PDP byl upraven.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			problematikou odlehčovacích komor. V tomto odstavci je uvedeno cit.: Mimo relativně dobře sledované bodové zdroje se sledovaným vypuštěním zůstávají prozatím nekvantifikované podíly vlivů odlehčovacích komor. Novelou vodního zákona z roku 2018 byl sice učiněn významný krok, k úplné eliminaci vlivu odlehčovacích komor je ale ještě dlouhá cesta. Novela č. 544/2020 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), která vešla v účinnost 1. února 2021, je však změna týkající se odlehčovacích komor z novely vodního zákona č. 113/2018, ve které bylo uvedeno, že povolení k nakládání s vodami není třeba k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových, vypuštěna. Nově je ve vodním zákoně v § 8 odst. 3 písm. g) uvedeno, že povolení k nakládání s vodami není třeba k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrchových. Připomínka č. 5: Požadujeme text této kapitoly uvést do souladu s novelou vodního zákona č. 544/2020.		
02.06.2021	PLa/2021/026208_7	KÚ Libereckého kraje	ČÁST V. HYDROLOGICKÉ EXTRÉMY Kapitola V. 2 Sucho, podkapitola V. 2.3 Nebezpečí výskytu období sucha Text této podkapitoly odkazuje na novelu vodního zákona č. 544/2020, jejímž hlavním cílem je nastavení operativního řízení při zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody. Text se např. zmiňuje o zasedání komise pro sucho v případě vyhlášení krizového stavu či o orgánech pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody (uvedena např. komise pro sucho na úrovni ORP, které však podle novely vodního zákona č. 544/2020 zřizovány nebudou). Připomínka č. 6: Jelikož jsou informace obsažené v této kapitole neaktuální a neodpovídají znění novely vodního zákona č. 544/2020, požadujeme tuto kapitolu uvést do souladu se zněním této novely.	akceptováno	V rámci dané připomínky byla řešena neaktuálnost textu dle novely vodního zákona č. 544/2020. Text byl aktualizován dle zmíněné novely. Aktualizace proběhla v kapitole V.2.3, odstavce Kompetence s následky sucha.
02.06.2021	PLa/2021/026208_8	KÚ Libereckého kraje	Kapitola VI. 1.7. Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, Tabulka VI. 1.7 – Souhrnné informace o opatřeních – opatření na bodové komunální zdroje LNO30707392 – Chrastava – dostavba kanalizace (LA100090). V předmětné tabulce, která se týká se opatření na bodové komunální zdroje, je uveden list opatření ID LNO30707392 – Chrastava – dostavba kanalizace (LA100090). V návrhu opatření je uvedeno cit.: V obci uplatněn oddílný kanalizační systém. V ulicích Nádražní, Víta Nejedlého, Mlýnské, Malé Kostelní, Luční a Andělskohorské bude vybudována nová splašková	akceptováno	opatření bylo přepracováno podle PRVK.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			kanalizace, která převede odpadní vody na ČOV Chrastava. Části stávající historické kanalizace budou využity pro odvedení dešťových vod. Rozděleno do tří samostatných investičních akcí. V současné době se připravuje intenzifikace ČOV Chrastava, která je ve fázi územního rozhodnutí. Dostavba a rekonstrukce kanalizace probíhá kontinuálně. K této problematice uvádíme, že v současné době probíhá celková aktualizace Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací pro obce Libereckého kraje (dále jen „PRVK LK“), jejímž pořizovatelem je Liberecký kraj a tuto aktualizaci zpracovává firma VRV a.s. Tato aktualizace je momentálně ve fázi projednání s příslušnými ministerstvy. V aktuálně projednávané kartě obce Chrastava CZ051.3505.5105.0101 (viz. příloha P03) je k současnému stavu uvedeno následující cit.: V Chrastavě je vybudována kanalizační síť (K515.1.1-SC). Kanalizace je odvedena na čistírnu odpadních vod v současné době pro 3500 EO (na katastru Dolní Chrastavy). Centrální ČOV je řešena jako nízkozátěžová, mechanicko-biologická s nitrifikací, denitrifikací, částečnou aerobní stabilizací kalu. V I. etapě výstavby bylo vybudováno hrubé předčištění a kalová koncovka pro 7000 EO, biologická na 3500 EO.....Výhledově se počítá s dostavbou kanalizační sítě v Chrastavě v okrajových částech města. Pro lokalitu Richterův vrch a Vítkovská je vypracován projekt na odkanalizování. V lokalitě Richterův vrch se počítá s výstavbou do délky 0,3 km DN 250 – DN 300 z kameniny. V lokalitě Vítkovická se počítá s výstavbou do 1,0 km DN 250 – DN 300 z kameniny. Z textu aktualizované karty je patrné, že připravovaná intenzifikace ČOV Chrastava uvedená v návrhu opatření předmětného listu opatření byla již realizována. Zároveň je z mapových podkladů obsažených v celkové aktualizaci PRVK LK týkající se obce Chrastava patrné, že dostavba kanalizační sítě v ulicích uvedených v návrhu opatření byla již realizována. Připomínka č. 7: Požadujeme informace obsažené v listu opatření ID LNO30707392 uvést do souladu s aktuálním stavem uvedeným v kartě obce Chrastava, která je součástí projednávané aktualizace PRVK LK.		
02.06.2021	PLa/2021/026208_9	KÚ Libereckého kraje	LNO30701637 – Kanalizace a ČOV Dětrichov, případně Heřmanice V předmětné tabulce, která se týká opatření na bodové komunální zdroje, je uveden list LNO30701637 – Kanalizace a ČOV Dětrichov, případně Heřmanice. V návrhu opatření je uvedeno cit.: Pro odkanalizování celé obce je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a dvou čistíren odpadních vod. Stoková síť z trub DN 300 o celkové délce 3,4 km přivádí	akceptováno	List opatření byl upraven.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			odpadní vody na první ČOV, která je navržena jako mechanicko-biologická s nitrifikací. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Olešky. Stoková síť z trub DN 300 o celkové délce 1,2 km přivádí odpadní vody na druhou ČOV, která je také navržena jako mechanicko-biologická s nitrifikací. Pro vybudování kanalizační sítě a dvou čistíren pro obec bude lokální čistírna zrušena. V návrhu karty obce Dětrichov CZ051.3505.5102.0045 (viz. příloha P04), která je součástí probíhající aktualizace PRVK LK, je výhledově uvedeno následující, cit.: V roce 2015 byla zpracována studie zabývající se dopady plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów (Polsko) na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod ve Frýdlantském výběžku. V této studii se předpokládá ztráta vodnosti většiny toků v oblasti, proto nebude možné nadále uvažovat s vybudováním lokálních ČOV. Ve studii se navrhuje vybudovat kanalizační síť pro Dětrichov, Heřmanice a Kunratice. Celková délka gravitační kanalizace DN250-300 je cca 23,2 km, výtlačků DN150 6,8 včetně čerpacích stanic. Odpadní vody budou likvidovány na ČOV Frýdlant kde se předpokládá její zkapacitnění o cca 1300 připojených obyvatel. Z textu aktualizované karty je zřejmé, že se dále neuvažuje o výstavbě dvou lokálních čistíren odpadních vod v obci z důvodu předpokládané ztráty vodnosti většiny vodních toků v oblasti. Výhledově se nově uvažuje o připojení kanalizační sítě v obci na ČOV Frýdlant. Připomínka č. 8: Požadujeme informace obsažené v předmětném listu opatření uvést do souladu se zněním karty obce Dětrichov projednávané v celkové aktualizaci PRVK LK.		
02.06.2021	PLa/2021/026208_10	KÚ Libereckého kraje	LNO30701638 – Kanalizace a ČOV Habartice V předmětné tabulce, která se týká se opatření na bodové komunální zdroje, je uveden LNO30701638 – Kanalizace a ČOV Habartice. V návrhu opatření je uveden cit.: Stoková síť z trub DN 300/400/500 o celkové délce 6 km přivede odpadní vody na čistírnu, která je navržena jako mechanicko-biologická s nitrifikací. Na čistírnu budou odpadní vody přiváděny jednotnou kanalizací... K tomuto uvádíme, že znění uvedeného opatření odpovídá aktuálně platnému PRVK LK pro obec Habartice. V návrhu karty této obce pod č. CZ051.3505.5102.0048 (viz. příloha P05) Habartice je nově v rámci probíhající aktualizace navrhováno, cit.: Vzhledem k velikosti této místní části, nepřítomnosti vhodného recipientu (recipient tvoří státní hranici) není investičně a provozně výhodné ve stávající zástavbě do roku 2030 budovat čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizační síť. Je proto nutné ve stávající zástavbě zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových	akceptováno	List opatření byl upraven.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			akumulačních jímek pro zachycení odpadních vod. Ty budou následně odváženy a likvidovány na ČOV Frýdlant nebo ČOV Zawidow. Při splnění určitých podmínek (např. na základě příznivého hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby na životní prostředí v dané lokalitě, souhlasu správce povodí s konkrétním návrhem individuálního řešení) je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod. Je nutné upřednostňovat lokální ČOV pro více objektů před individuálním řešením pro samostatné objekty. Připomínka č. 9: Upozorňujeme, že z textu aktualizované karty je zřejmé, že se dále výhledově neuvažuje o výstavbě kanalizační sítě zakončené čistírnou odpadních vod. Požadujeme respektovat výše zmíněnou aktualizaci PRVK LK.		
02.06.2021	PLa/2021/026208_11	KÚ Libereckého kraje	Kapitola VI. 1.17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem, Tabulka VI. 1.17 – Souhrnné informace o opatřeních LNO31700114 Poldr Lomnice, LNO31700116 Poldr Sloupský potok Uvedené listy opatření se týkají návrhu retenčních nádrží na vodních tocích Sloupský potok a Lomnice v blízkosti obce Raspenava. Navržené nádrže transformují povodňové průtoky a zvýší protipovodňovou ochranu zástavby. Dle uvedené tabulky jsou předmětné listy opatření typově zařazeny mezi opatření typu A. Upozorňujeme, že navrhované nádrže jsou v územním plánu obce Raspenava 9/2020 s účinností od 13. 3. 2021 zařazeny pouze do ploch územních rezerv pro prověření a územní ochranu budoucích staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi se stanovenou lhůtou pro prověření pro stanovený účel maximálně 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává předmětný územní plán. Připomínka č. 10: Požadujeme tuto informaci zapracovat do předmětných listů opatření. Dále upozorňujeme, že vodní tok Sloupský potok je ve správě Lesů ČR, státní podnik.	akceptováno	Do listů opatření byla přidána požadovaná informace. U opatření LNO31700116 Poldr Sloupský potok byla upravena hlavní organizace na obec. Koresponduje s připomínkou Povodí Labe, s.p. ČJ příjemce VRV_001_05.
02.06.2021	PLa/2021/026208_12	KÚ Libereckého kraje	LNO31700115 Poldr Pustý Uvedený list opatření navrhuje výstavbu retenční nádrže na vodním toku Pustý potok jihozápadně od zástavby Raspenavy, která pozitivně ovlivní průtoky níže v povodí a zvýší protipovodňovou ochranu zástavby. Připomínka č. 11: Upozorňujeme, že vodní tok Pustý potok je ve správě Lesů ČR, státní podnik.	akceptováno	Upravena hlavní organizace na obec. Koresponduje s připomínkou Povodí Labe, s.p. ČJ příjemce VRV_001_05.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
02.06.2021	PLa/2021/026208_13	KÚ Libereckého kraje	Další připomínky k předmětné tabulce: Dále ve vztahu k uvedené tabulce VI. 1.17 upozorňujeme, že je v současné době ve schváleném územním plánu obce Raspenava (viz. odstavec výše) v sekci Veřejně prospěšné stavby a opatření – snižování ohrožení území povodněmi uvedena také stavba Z77 hráz suchého poldru Holubí potok (ve správě Lesů ČR, státní podnik) a Z86, Z87, Z88 hráz suchého poldru Pekelský potok (ve správě Povodí Labe, státní podnik). Připomínka č. 12: Požadujeme pro tato opatření vytvořit listy opatření a uvést je do předmětné tabulky.	akceptováno	Byla přidána opatření HSL31700270 a HSL31700271.
02.06.2021	PLa/2021/026208_14	KÚ Libereckého kraje	Konstatujeme, že v březnu 2019 byly pro Liberecký kraj vypracovány firmou VRV a.s. ve spolupráci s firmami Sweco Hydroprojekt a.s. a Valbek, spol. s.r.o. projektové dokumentace pro územní rozhodnutí s názvem „Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy – SO 01 – Mníšek u Liberce“ a „Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy – SO 11 – Suchá nádrž Hrádek nad Nisou. Předmětem první zmíněné projektové dokumentace je revitalizace stávajícího potoka Jeřice protékající obcí Mníšek. Jedná se o uvedení potoka Jeřice do původního a technicky nezávadného stavu změnou velikosti koryta a podélného sklonu – vyplívajícího ze studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy. Druhá projektová dokumentace se zabývá stavbou suché nádrže, která se nachází na Donínském potoce a bude sloužit pro transformaci povodňové vlny a snížení škod vzniklých povodněmi. Dále byla v rámci předmětné studie vypracována třetí projektová dokumentace pro územní rozhodnutí s názvem „Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy – SO 03 Přehrážka/vodní nádrž (Oldřichov v Hájích)“, jejímž předmětem je výstavba retenční přehrážky k zachytávání splavenin na pravostranném přítoku Jeřice (IDVT 10184109) a ke zlepšení odtokových poměrů v daném území. Toto protipovodňové opatření je již ve fázi realizace podnikem Lesy ČR, státní podnik. Připomínka č. 13: Jelikož k těmto záměrům existují zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, požadujeme tyto opatření zanést do předmětné tabulky a vytvořit pro ně listy opatření pod názvem „Mníšek u Liberce – revitalizace vodního toku Jeřice – protipovodňové opatření“.	akceptováno	Dle Studie VRV a.s. byly vytvořeny příslušné listy opatření.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			„Hrádek nad Nisou – suchá nádrž na Donínském potoce“ a „Oldřichov v Hájích – přehrážka/vodní nádrž na pravostranném přítoku Jeřice“		
02.06.2021	PLa/2021/026208_15	KÚ Libereckého kraje	Jako příloha tohoto vyjádření je dále přiloženo (viz. příloha P06) vyjádření advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, s.r.o. (dále jen „advokátní kancelář“) s názvem „Vyjádření k návrhu vodohospodářských plánů pro období 2021 -2027 (plány povodí a plány dílčích povodí)“, kteří zastupují Liberecký kraj proti rozšíření dolu Turów. Předmětné vyjádření souhrnně obsahuje připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a dalších přítoků Odry a návrhu Národního plánu povodí Odry. K předmětnému vyjádření uvádíme, že některé připomínky advokátní kanceláře byly v upraveném znění převzaty do výše uvedených připomínek (např. připomínka A a B předmětného vyjádření), některé připomínky byly vyhodnoceny jako neuchopitelné (např. připomínka C a D) a nebyly do výše uvedených připomínek zařazeny.	vysvětleno	připomínka je rozdělena do samostatných bodů, které jsou níže vypořádány.
02.06.2021	PLa/2021/026208_16	KÚ Libereckého kraje	Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry) – Smědá (10100084) – LNO 02-01 – Ř. KM. 0,000 – 36,000 Kapitola 5 Opatření, Tab. 13 - Seznam všech opatření realizovaných (s předpokladem dokončení) do konce roku 2021, Tab. 15 - Seznam navrhovaných protipovodňových opatření č.4 - Poldr Lomnice (LNO31700114), č.5 - Poldr Sloupský potok (LNO31700116) Uvedená opatření se týkají návrhu retenčních nádrží na vodních tocích Sloupský potok a Lomnice v blízkosti obce Raspenava. Navržené nádrže transformují povodňové průtoky a zvýší protipovodňovou ochranu zástavby. Dle výše uvedené tabulky č. 15 byly těmto opatřením přiřazeny listy opatření typu A pod názvem „LNO031700114 – Poldr Lomnice“ a „LNO31700115 – Poldr Sloupský potok“. Připomínka č. 14: Upozorňujeme, že navrhované nádrže jsou v územním plánu obce Raspenava 9/2020 s účinností od 13. 3. 2021 zařazeny pouze do ploch územních rezerv pro prověření a územní ochranu budoucích staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi se stanovenou lhůtou pro prověření pro stanovený účel maximálně 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává předmětný územní plán. Dále upozorňujeme, že vodní tok Sloupský potok je ve správě Lesů ČR, státní podnik.	akceptováno	Do listů opatření byla přidána požadovaná informace. Upravena hlavní organizace na obec. Koresponduje s připomínkou Povodí Labe, s.p. ČJ příjemce VRV_001_05.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
02.06.2021	PLa/2021/026208_17	KÚ Libereckého kraje	Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry) – Lužická Nisa (10100061) – LNO 03-01 – ř. km. 0,000 – 49,000 Kapitola 5 Opatření, Tab. 15 - Seznam navrhovaných protipovodňových opatření Připomínka č. 16: Dále v souladu s připomínkou č. 13 tohoto vyjádření požadujeme vypořádání této připomínky zpracovat do Tab. 15 - Seznam navrhovaných protipovodňových opatření.	akceptováno	Tabulka aktualizovaná na základě přidaných/odebraných opatření.
17.06.2021	PLa/2021/029312_1	AOPK	Tabulka VI.1a uvádí opatření k dosažení cílů pouze formou PDF, ve kterém se obtížně orientuje. Zároveň tato tabulka (VI.1a) obsahuje pouze souhrn listů opatření, nikoli všechna navrhovaná opatření. Z pohledu uživatelů PDP doporučujeme pro zvýšení přehlednosti vytvořit tabulku, která umožní vyfiltrování všech opatření navržených pro konkrétní vodní útvar, filtrování opatření podle typu (A/B), kapitoly, stavu opatření atd. Zároveň by prostřednictvím takové tabulky měly být přístupné jednotlivé listy opatření. Takové řešení by mohlo být užitečným pracovním podkladem pro operativu správy vodních toků a pro činnost vodoprávních úřadů a obcí a rovněž pro vyjádření efektu navržených opatření.	akceptováno	Součástí finálních PDP budou tabulky ve formátu *.XLSX, které umožní filtrování a odkazy na jednotlivé listy opatření.
17.06.2021	PLa/2021/029312_2	AOPK	List opatření B - Revitalizace vodních toků a niv (LNO31201009) obsahuje konkrétní revitalizační opatření skrytá až v tabulkové příloze samotného listu. Jednotlivá opatření se tak vůbec neuvádějí v tabulce opatření VI.1a (zároveň tak pro tato opatření chybějí informace o stavu opatření atp., resp. celý list opatření je označen stavem „probíhá“). Zároveň nejsou tato opatření zřejmě uvedena ani v příslušných mapách (viz další připomínka). Toto řešení se jeví nepřehledné a nesystémové, návrhy jiných PDP srovnatelné návrhy opatření v tabulce VI.1a rozepisují. Navrhujeme konkrétní revitalizační opatření z tabulkové přílohy přesunout přímo do tabulky VI.1a a umožnit jejich jednodušší vyhledávání a filtrování (viz předchozí připomínka. Stejnou připomínku uplatňujeme k obdobně řešeným listům opatření B: Migrační zprostupnění vodních toků - prioritní koridory (LNO31208011), Migrační zprostupnění vodních toků (mimo mezinárodní, národní, regionální prioritu) (LNO31208012).	vysvětleno	Při vypracování tabulky VI.1a bylo postupováno dle oficiální makety zpracované pro III. plánovací období.
17.06.2021	PLa/2021/029312_3	AOPK	Návrhy opatření jsou zobrazeny v mapách obzvláště hrubého měřítka. Zároveň např. v mapě hydromorfologických opatření VI.1.12 nejsou (číselnými kódy) označeny ani VÚ, ani navržená opatření. Lokalizace konkrétních opatření je tak velmi obtížná. Z pohledu uživatelů PDP	vysvětleno	Při vypracování tabulky VI.1a bylo postupováno dle oficiální makety zpracované pro III. plánovací období.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			navrhujeme minimálně dopracovat označení VÚ a navržených opatření. Zároveň bychom velmi ocenili, kdyby se podařilo navržená opatření zobrazit prostřednictvím interaktivní mapy, obdobně jako tomu bylo v případě opatření z druhých plánů povodí.		
17.06.2021	Pla/2021/029312_4	AOPK	Návrhová část obsahuje nepřehledné množství tzv. analytických a popisných sdělení. V této části by bylo užitečné uvést srozumitelnější objasnění různých návrhových pojmů a kategorií, neboť materiály operují se zkratkami, jejichž význam je třeba pracně dohledávat.	akceptováno	Rozsah a podrobnosti Plánu dílčích povodí jsou zakotveny v platné legislativě (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon; vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik; vyhláškou č. 393/2010 Sb., o způsobu hodnocení povrchových vod). Základní obsah a náplň plánů dílčích povodí je dán maketou, která vznikla na celonárodní úrovni za účelem sjednocení plánů od jednotlivých zpracovatelů.
17.06.2021	Pla/2021/029312_5	AOPK	Předpokládáme zahrnutí listů opatření typu C, platných pro celé území ČR, do Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (obdobně jako v dalších plánech dílčích povodí mimo působnost Povodí Labe). Z pohledu uživatelů (vč. vodoprávních úřadů), kteří upřednostňují náhled do konkrétních PDP před vyhledáváním opatření v NPP, považujeme tuto připomínku za zásadní.	vysvětleno	List opatření typu C byly uvedeny v textové části na konci kapitoly VI. Nově byly přesunuty na stejné místo jako u ostatních PDP. Připomínka byla akceptována a zapracována do Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.
17.06.2021	Pla/2021/029312_6	AOPK	Jako samostatné listy opatření typu A zařadit následující akce: - Jeřice (IDVT 10100341). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Akci požadujeme zařadit mezi opatření typu A také z důvodu již zpracované DUR. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Malá Jeřice (IDVT 10104011). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Akci požadujeme zařadit mezi opatření typu A také z důvodu již zpracované studie. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Přítok Malé Jeřice od Skalky (IDVT 10184155). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Akci požadujeme zařadit mezi opatření typu A také z důvodu již zpracované studie. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Nad Zátěším (IDVT 10184997). Popis opatření: revitalizace vodního toku a	neakceptováno	Byla kontaktována AOPK ČR a upozorněna, že pro zařazení do A listů opatření je nutné k jednotlivým akcím dodat podrobnější popis opatření, náklady a nositele opatření. Informace dodány nebyly, tudíž akce zůstanou ponechány v B listu opatření revitalizací (LNO31201009).



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Přebytecký potok (IDVT 10184966). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Lomnice (IDVT 10100465) a Novoměstský potok (IDVT 10184937). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Jindřichovický potok (IDVT 10100778). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Sloupský potok (IDVT 10184811), HMZ 10184824, bezejmenný tok (IDVT 14001172). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Včelí potok (IDVT 10103981). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184163). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze.		
17.06.2021	Pla/2021/029312_7	AOPK	Jako opatření typu B v rámci Listu opatření Revitalizace vodních toků a niv (LNO31201009) zařadit následující akce: - Bezejmenný tok (IDVT 10185229). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Minkovický potok (IDVT 10185138). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184467). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184470). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184472). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Od polní cesty (IDVT 10184476). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze.	vysvětleno	Akce jsou již zařazeny v B listu revitalizací (LNO312010009).



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			- Bezejmenný tok (IDVT 10184477). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184480). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184485). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184527). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Oleška (IDVT 10100765). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Lomnice (IDVT 10100465). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10183361). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Albrechtický potok (IDVT 10184240). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184201). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10183904). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Radčický potok (IDVT 10103262). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bílá Nisa (IDVT 10100912) a bezejmenný tok (IDVT 10183440). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bílá Nisa (IDVT 10100912). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze.		



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			- Bezejmenný tok (IDVT 10184789). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze. - Bezejmenný tok (IDVT 10184793). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úsek k revitalizaci je vymezen prostřednictvím GIS vrstvy v příloze.		
17.06.2021	Pla/2021/029312_8	AOPK	Dále doporučujeme doplnit konkrétní opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod formou vytipování konkrétních problematických úseků vodních toků (nadměrné odběry pro MVE), pro které je třeba doplnit nastavení minimálních zůstatkových průtoků (aktualizovat „historická“ vodoprávní povolení). Navržené opatření bude užitečným pracovním podkladem pro konkrétní podněty na otevírání/změnu vodoprávních povolení a pro činnost vodoprávních úřadů. Výčet problematických úseků vodních toků: - Lužická Nisa (IDVT 10100061), ř. km 0,00 – 51,00 - Smědá (IDVT 10100084), ř. km 0,00 – 42,00 - Jeřice (IDVT 10100341), ř. km 0,00 – 15,00	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována jako list opatření typu B LNO30501003.
17.06.2021	Pla/2021/029312_9	AOPK	Některá navržená opatření k dosažení cílů v rámci návrhu PDP Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry považujeme za problematická nebo přímo v rozporu s deklarovanými rámcovými cíli pro zlepšení stavu povrchových vod, které vyžadují zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod a zároveň s rámcovými cíli pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. To se týká zejména opatření, navržených ke snížení nepříznivých účinků povodní. Navrhujeme, aby předmětem posouzení a vyhodnocení byly zejména alternativy dosažení cílů koncepce, tedy posun od čistě technicky pojaté protipovodňové ochrany směrem k přírodě blízkým protipovodňovým opatřením (dále ochrana míst určených k přirozeným rozlivům vod a jejich maximální možné využívání.) „Tvrdá“ protipovodňová opatření by měla být poslední možností, a to pouze v intravilánech obcí, i zde je lepší jít cestou přírodě blízkých protipovodňových opatření, dále přistoupit k odstraňování hrází, jezů apod.). Dále uvádíme příklady problematických opatření, která je třeba v rámci koncepce vyhodnotit ve vztahu k rámcovým cílům. Tato opatření požadujeme z PDP Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry odstranit, dokud nebudou posouzena a projednána se všemi dotčenými subjekty. - LNO31700100 - PPO Broumov: Nesouhlasíme s vybudováním - zvýšením	neakceptováno	LNO31700100 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO LNO31700101



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			nábřežních zdí v celém rozsahu, vhodnějším řešením je přírodě bližší rozšíření koryta, kde to jde, a zejména opatření k zádrži vody na drobných vodotečích v celém povodí. Využitelné jsou rovněž plochy kolem řeky v nezastavěných územích nad městem, kde lze podporovat rozliv. Vhodná je i úprava koryta mezi současnými zdmi, aby poskytovala dobré ekologické podmínky zejména při nízkých průtocích. - LNO31700101 - PPO Hynčice: Přikláníme se k variantě umožňující převedení povodňových průtoků novým kanálem, bez nutnosti stavět ochranné zdi. Jeví se vhodnější koncipovat opatření na Q20. Vhodnějším řešením je přírodě bližší rozšíření koryta a zejména opatření k zádrži vody na drobných vodotečích v celém povodí. Využitelné jsou rovněž plochy kolem řeky v nezastavěných územích, kde lze podporovat rozliv. - LNO31700102 - PPO Meziměstí: Nesouhlasíme s vybudováním - stavbou zdí a valů, vhodnějším řešením je přírodě bližší rozšíření koryta na extenzivně využívaných pozemcích a zejména opatření k zádrži vody na drobných vodotečích v celém povodí. Využitelné jsou rovněž plochy kolem řeky v nezastavěných územích, kde lze podporovat rozliv. - LNO31700109 - PPO Otovice: Nesouhlasíme s výstavbou zemních hrází a železobetonových stěn, možné je přírodě blízké zkapacitnění koryta toku. Povodňové stavy řešit opatřeními k zádrži vody na drobných vodotečích v celém povodí. Využitelné jsou rovněž plochy kolem řeky v nezastavěných územích, kde lze podporovat rozliv.		Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO LNO31700102 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					LNO31700109 Jedná se o historicky zpracovaný návrh řešení protipovodňové ochrany ve stádiu studie, který byl již součástí opatření předchozího PDP. Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO
17.06.2021	Pla/2021/029518_1	Sousedský spolek Uhelná	Důl Turów 1. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti by měl být rozšířen o vlivy dolu Turów Návrhy NPP a PDP nejsou v souladu s Předběžným přehledem problémů hospodaření s vodami v povodí Odry (dále jen „předběžný přehled problémů“). Předběžný přehled problémů identifikuje jako významný problém: „Sucho a potenciální nedostatek vody související s hydrogeologickými změnami hladin a vydatnosti podzemních vod“. Konkrétně předběžný přehled problémů uvádí: „Významný problém Sucho a potenciální nedostatek vody byl identifikován na základě vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti u 3 útvarů podzemních vod. Jedná se o hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v polském povrchovém dole Turów. Z důvodu pokračování a zintenzivnění těžby v dole Turów nejméně do roku 2026 lze v průběhu třetího plánovacího období očekávat další zhoršení tohoto problému.“ V návrhu NPP a PDP však tyto závěry nejsou dostatečně reflektovány. Problému sucha se návrhy NPP a PDP věnují pouze v obecnější rovině ve vztahu ke změně klimatu, zatímco problém hydrogeologických změn hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v dole Turów není v relevantních	akceptováno částečně	Text kapitoly II byl upraven.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			částech návrhů plánů vůbec zmíněn. Zejména jde o nedostatek informací v kapitole II NPP s názvem Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti, kde je o dole Turów pouze zmínka o délce jedné věty. V návrhu PDP je v kapitole II. negativní dopad dolu Turów na území Uhelné zmíněn pouze v minulém čase, bez ohledu na nyní probíhající a hrozící negativní jevy spojené s pokračováním těžby. Pravděpodobně i z důvodu těchto nedostatků chybí v návrhu NPP a PDP dostatečné programy opatření, jak problém nedostatku vody způsobený těžbou v dole Turów řešit (podrobněji viz dále bod 4). Dále je v návrhu PDP ve vztahu k budoucím negativním vlivům dolu Turów uvedeno: „Plánované rozšíření těžby v dolu Turów by zřejmě negativní efekt mělo, v současné době je předmětem jednání na ministerské úrovni. Z toho důvodu (a také proto, že se jedná o ještě nerealizovanou aktivitu) není v tuto chvíli zařazen do významných vlivů.“ (návrh PDP, kapitola II, str. 47). Podatel upozorňuje, že nezařazení negativního vlivu dolu Turów mezi významné vlivy na útvary podzemních vod v rozporu s platným předběžným přehledem problémů. Informace, že pokračování těžby doposud nebylo realizováno, není pravdivá – pokračování těžby v dole Turów probíhá již od 1. 5. 2020. Negativní dopady pokračování těžby na české vodní útvary jsou zřejmé jak podle dat ze společného česko-polského monitoringu¹, tak i ze Zpráv EIA hodnotící dopady záměru na životní prostředí². Negativní dopady těžby v dole Turów na české vodní útvary navíc nejsou omezeny realizací záměru pokračování těžby, a projevují se na území ČR už desítky let, jak je zřejmé i z popisu uvedeného v programu opatření s názvem Nevhodné využití území - těžba hnědého uhlí v povrchovém dole Turów, které je součástí plánů povodí od prvního plánovacího období (tj. od roku 2010). Podatel proto požaduje, aby byla do kapitoly II. „Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod“ návrhu NPP přidána podkapitola s názvem „Hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v následujícím znění“: „Hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v povrchovém dole Turów způsobují nevyhovující kvantitativní stav a trvalé zhoršování stavu podzemních vodních útvarů v oblasti dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Z důvodu pokračování a zintenzivnění těžby v dole Turów nejméně do roku 2026 lze v průběhu plánovacího období očekávat další zhoršení tohoto problému.“		



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			V návrhu PDP podatel požaduje aktualizovat kapitolu II., část II.2.1.5.2. Těžba hnědého uhlí v dole Turów – Žitavská pánev tak, aby byly popsány nejen minulé, ale zejména stávající a budoucí negativní dopady těžby v dole Turów (v souladu s textem uvedeným v odstavci výše).		
17.06.2021	Pla/2021/029518_02	Sousedský spolek Uhelná	2. Negativní dopady těžby hnědého uhlí by měly být uvedeny mezi problémy nadregionálního významu Návrh NPP obsahuje nadregionální strategii k dosažení cílů ochrany vod (viz část IV.1.3.), která má přispět ke zmírnění významných problémů nadregionálního významu identifikovaných Mezinárodní komisí pro ochranu Odry před znečištěním. V návrhu NPP je nesprávně uvedeno, že na úrovni mezinárodní oblasti povodí Odry byly stanoveny pouze dva významné problémy nadregionálního významu, a to morfologické změny povrchových vod a významné látkové zatížení. Seznam problémů nadregionálního významu byl na konci roku 2020 rozšířen o třetí problém s názvem „nepříznivé dopady na životní prostředí následkem aktivní i bývalé těžby hnědého uhlí, zvláště na podzemní vody“. 3. Nadregionální strategii v návrhu NPP je proto třeba rozšířit o část zabývající se nadregionálně významným problémem nepříznivých dopadů těžby hnědého uhlí na stav českých vodních útvarů, a to konkrétně negativními dopady těžby v polském dole Turów. Obdobný nedostatek se vyskytuje také v kapitole VI. návrhu PDP, kde je nutnost přeshraniční spolupráce s Polskem nesprávně redukována pouze na snižování přeshraničního znečištění vodních toků (návrh PDP, kapitola VI., str. 50 - 51), zatímco nutnost přeshraniční spolupráce ve vztahu ke zmírňování negativních dopadů těžby v dole Turów na kvantitativní stav vodních útvarů v ČR je v rozporu s problémy identifikovanými Mezinárodní komisí pro ochranu Odry opomenuta. Podatel proto požaduje, aby byla část IV.1.3. NPP a část VI. 1. 14 PDP uvedena do souladu s aktualizovaným Přehledem problémů hospodaření s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Odry. Pro aktualizaci lze využít text uvedený v předběžném přehledu problémů zjištěných v mezinárodním povodí Odry o následujícím znění: Nepříznivé dopady na životní prostředí následkem aktivní a bývalé těžby hnědého uhlí, zvláště na podzemní vody Charakteristika problému: • Omezení dostupnosti zdrojů podzemních vod.	akceptováno	Texty NPP a PDP byly uvedeny do souladu s výčtem nadregionálních významných problémů, Duplicitní připomínka byla podána i k Národnímu plánu povodí Odry - NPP_030_01.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			- Negativní dopad na stav útvarů podzemních vod. - Možné prohlubování již existujících negativních jevů v oblasti vodního hospodářství v důsledku klimatické změny vyvolaných aktivní a bývalou těžbou hnědého uhlí a opatřeními spojenými s útlumem dolů a rekultivací těžebních oblastí ve všech třech státech. - V období odvodňování povrchových dolů v oblasti MOPO výskyt období s extrémně vysokými a nízkými srážkami, v důsledku kterých se vyskytovaly: - období extrémního sucha včetně výskytu hlubokého hydrogeologického sucha, tj. poklesu hladiny podzemních vod, která se vyskytovala hlavně v letech 1983 - 1985, 1990 - 1993, 2004 - 2007, 2015 – 2017, 2019 – 2020, - povodňové události v povodí Odry v r. 1997 a v povodí Lužické Nisy v r. 2010, - extrémně nízké průtoky vod v r. 2003 a také v období 2015 – 2020.		
17.06.2021	Pla/2021/029518_03	Sousedský spolek Uhelná	3. Kvantitativní stav vodního útvaru 14200 má být hodnocen jako nevyhovující. Návrh NPP obsahuje vzájemně rozporné informace ohledně kvantitativního stavu podzemního vodního útvaru 14200. Kvartér a miocén Žitavské pánve, tedy útvaru, který je na území ČR nejvýrazněji ovlivněn těžbou v dole Turów. Zatímco v textové části je uvedeno, že stav všech vodních útvarů v oblasti Dolní Odry a Lužické Nisy, kam tento vodní útvar podle správního členění spadá, je dobrý, podle grafické přílohy návrhu NPP (mapa III. 4. 2.) je kvantitativní stav téhož vodního útvaru nevyhovující. Podle návrhu PDP i jeho příloh má být kvantitativní stav útvaru 14200 dobrý. V návrhu NPP je dále uvedeno, že kvantitativní stav podzemních vodních útvarů byl stanoven na základě dat z let 2013-2018 (viz kapitola III.4.2. návrhu NPP), přičemž “v době zpracování plánu ještě nebyly výsledky posouzení zaklesávání hladin podzemních vod v okolí dolu Turow.” (str. 23 kapitoly III. návrhu NPP). Dále je v návrhu NPP uvedeno, že co se týče spolehlivosti hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, je u všech kvartérních útvarů (tj. i útvar 14200) věrohodnost zjištěného kvantitativního stavu nízká, a to z důvodů absence dostatečných dat (str. 23 kapitoly III. návrhu NPP). Obdobné informace jsou uvedeny také v návrhu PDP. Hodnocené období (2013-2018) vychází z Metodického pokynu MŽP pro hodnocení stavu podzemních vod,⁴ Tento Metodický pokyn má sloužit jako podpůrný materiál při tvorbě plánů povodí. Nejedná se však o závazný právní předpis, který by zohlednění pozdějších dat v plánech povodí vylučoval. Zejména u vodních útvarů, u nichž je	akceptováno	Stejná připomínka byla obdržena k Národnímu plánu povodí Odry (NPP_030_04). Po dohodě s OOV MŽP je útvar 14200 zařazen mezi rizikové, ale stav zůstává dobrý. Toto řešení bylo zvoleno, aby neohrozilo výsledek současného jednání s polskou stranou, týkající se dolu Turow. Mapa je upravena v souladu s textem.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			věrohodnost zjištěného kvantitativního stavu nízká, je podle platných právních předpisů nutné zjistit jejich stav na základě co možná nejaktuálnějších informací, které jsou před vydáním plánů povodí k dispozici. Konkrétně podle rámcové směrnice o vodě⁵ (dále jen „WFD“) mají být obsahem plánu povodí mimo jiné informace o aktuálních monitorovacích údajích vodních útvarů (viz příloha VII, bod 11 WFD). Tuto zásadu potvrzuje také judikatura Nejvyššího správního soudu, podle které je při vydání rozhodnutí rozhodující skutkový stav v době jeho vydání.⁶ Tento princip je analogicky aplikovaný také na opatření obecné povahy⁷, tj. právní formu, v níž je NPP vydáván. Jelikož v letech 2013-2018 existovala o kvantitativním stavu vodního útvaru 14200 jen omezená data, považuje podatel za vhodnější kvantitativní stav tohoto vodního útvaru hodnotit na základě aktuálnějších informací, a to mimo jiné na základě Zprávy o posuzování vlivů na životní prostředí z července 2019 k záměru Pokračování ložiska hnědého uhlí v dole Turów. Z této zprávy vyplývá, že většina vodního útvaru 14200 je dopady dolu Turów významně zasažena.⁸ Negativní dopady existence dolu Turów lze vysledovat na většině plochy útvaru, s největšími dopady na jeho severní polovině (obce Uhelná, Oldřichov, a severozápadní část Václavic, severovýchodní část Hrádku nad Nisou). Ve všech podzemních vrstvách propustných hornin, v nichž proudí podzemní voda (tzv. kolektorech) vodního útvaru 14200 dochází dlouhodobě k poklesu hladin podzemní vody vlivem odvodnění dolu a odtoku podzemní vody z českého území k polskému dolu. Tyto poklesy jsou dlouhodobě sledovány také v rámci česko-polského monitoringu.⁹ Situace je v posledních 25 letech v nejmělkším, tzv. kvartérním kolektoru zhoršována také dopady sucha, které snižuje samotnou kapacitu vodního zdroje. Významné dopady těžby v dole Turów na kvantitativní stav vodního útvaru 14200 potvrzují také nejnovější data z výzkumu České geologické služby (dále jen „ČGS“).¹⁰ Z odborného hydrogeologického vyjádření VÚV vyplývá, že: „Nová data z monitoringu ČGS ukazují, že pokles hladin terciérních podzemních vod v hradecké pánvi vlivem dolu Turów stále pokračuje. Také v kvartérní vrstvě, která slouží jako zdroj pitné vody obyvatel ČR, poklesla hladina jen za poslední rok (období duben 2020 - duben 2021) o dalších 0,8 metrů. Vliv sucha postupně vyzníval v roce 2020, v roce 2021 se již neuplatňoval, pokles hladin přesto pokračoval. Z dostupných dat můžeme vyloučit ostatní vlivy na pokles kvartérních hladin, jako je těžba šterkopísku v Grabštejně (těžba probíhá jen nad hladinou		



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			podzemní vody) nebo jímání vody v Uhelné (kolísání monitorovaných hladin nekoreluje s kolísáním odběrů).“11 I kdyby však byla hodnocena pouze data z let 2013-2018, vyplývá z česko-polského monitoringu z roku 201812 zcela zřejmý dlouhodobý negativní trend v poklesu hladin vodního útvaru 14200. Konkrétně z dat česko-polského monitoringu vyplývá, že na většině vrtů terciérních zvodní (tj. miocén) útvaru 14200 docházelo v daných letech k poklesům v rozsahu jednotek metrů ročně.13 Pokles přitom nelze přisuzovat výhradně vlivům sucha, neboť jak uvádí analýza Výzkumného ústavu vodohospodářského, ve vodním útvaru 14200 se vyskytuje „neobvykle setrvalý pokles hladin od roku 2014 (obr. 7), kde se s velkou pravděpodobností uplatňují i jiné než klimatické vlivy. Je možné konstatovat, že žádné jiné možné vlivy, které by mohly způsobit tyto dopady, než činnost dolu Turów, v území nebyly identifikovány.“14 Z výše uvedených důvodů podatel trvá na zcela zásadní připomínce, že by u vodního útvaru 14200 s ohledem na dostupná data neměl být konstatován dobrý kvantitativní stav. Text návrhu NPP a PDP je třeba uvést do souladu s mapou III. 4. 2, z přílohy k návrhu NPP, ze které vyplývá, že kvantitativní stav vodního útvaru 14200 je nevyhovující. Citovaná mapa je na rozdíl od textu návrhu NPP a PDP v souladu s aktuálními vědeckými poznatky o stavu daného vodního útvaru.		
17.06.2021	Pla/2021/029518_04	Sousedský spolek Uhelná	4. Program opatření k řešení negativních dopadů těžby v dole Turów by měl být upřesněn a rozšířen Programy opatření jsou jednou z nejdůležitějších částí plánů povodí, protože stanoví konkrétní kroky k řešení jednotlivých problémů existujících v oblasti povodí. Podle § 26 odst. 1 vodního zákona musí být aktivity uvedené v programech opatření splněny do 3 let od schválení plánu povodí. České správní orgány však tuto lhůtu často nedodržují (viz str. 10, Úvod návrhu NPP). Ke zmírnění negativních dopadů dolu Turów na podzemní vodní toky 14200, 14300 a povrchové vodní toky LNO_0260 - LNO-0290 má být převzat dvanáct let starý program opatření s názvem “Nevhodné využití území - těžba hnědého uhlí v povrchovém dole Turow, (LA100150)”, jehož znění bylo mírně aktualizováno a dostalo nové identifikační číslo LNO31401001. Tento program opatření již byl součástí předešlých plánů povodí pro období 2010-2015 a 2016-2021, dosud však nebyl realizován. Navzdory skutečnosti, že základním smyslem programů opatření je stanovit	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách. List opatření LNO31401001 byl aktualizován podle nejnovějších informací.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			konkrétní kroky k dosažení cílů (tj. v tomto případě zmírnění negativních důsledků těžby na vodní útvary na území ČR), je citovaný program opatření spíše než nástrojem k dosažení cílů obecným popisným dokumentem, který vymezuje, v čem spočívají negativní dopady dolu Turów na české území. Tyto informace by spíše než v programu opatření měly být uvedeny přímo v NPP a PDP (viz body 1 až 3 tohoto podání). Co se týče konkrétního postupu k řešení problému, poskytuje aktualizovaný program opatření následující kroky bez bližšího harmonogramu a způsobu jejich realizace. Konkrétně citovaný program opatření jako řešení problému uvádí: • zařazení útvarů 14200 a 14300 mezi přeshraniční vodní útvary • společný česko-polský monitoring • koordinaci nápravných opatření mezi Polskem a ČR • zajištění nového vodovodu pro Hrádek nad Nisou, částečně na náklady Polska • hledání nových zdrojů podzemní vody mimo ovlivněnou sféru (vodní zdroj Machnín) • preventivní opatření, např. zpevnění a stabilizace svahů výsypek, aby došlo ke snížení odnosu splavenin a znečišťování vodních toků V první řadě je zásadní, aby byly k výše uvedeným aktivitám doplněny termíny, do kdy musí být provedeny, a zároveň garanti odpovědní za provedení daného opatření. Obecná zákonná lhůta v délce 3 let není dostatečná, jelikož správní orgány samy přiznávají, že předmětný program opatření v obdobném znění nebyl realizován v předešlých plánovacích obdobích trvajících celkem 12 let.		
17.06.2021	Pla/2021/029518_05	Sousedský spolek Uhelná	Dále považuje podatel za vhodné výše uvedené kroky blíže upřesnit a rozšířit o následující opatření: 1. Je nezbytné, aby ČGS pokračovala v nastaveném monitoringu terciérních i kvartérních hladin hrádecké pánve, včetně zapojení nových vrtů ČGS do monitorovací sítě, aby byla i nadále k dispozici co nejvyšší data pro podporu argumentů ČR k jednání s polskou stranou. 2. Pokračovat ve výzkumných pracích ČGS v hrádecké pánvi: je třeba zajistit optimalizaci (doplnění) monitorovací sítě podzemních vod všech kolektorů s ohledem na sledování dopadů plánovaného rozšiřování dolu, důsledků výstavby podzemní nepropustné stěny atd. V této souvislosti upozorňujeme i na fakt, že většina měřených vrtů má stáří kolem 30 let, jsou na konci životnosti, a je třeba připravit co nejdříve jejich náhrady,	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			dokud jsou ještě funkční. Již dnes je pět dříve měřených vrtů vyřazeno pro nevyhovující technický stav (H-5, H-10b, H-2, Uh-1, H-9a), jak uvádí zpráva česko-polského monitoringu už z roku 2018. 3. Vyhodnotit náklady České republiky spojené s investicemi do preventivních a nápravných opatření reagujících na úbytek pitné vody v souvislosti s vlivem dolu Turów. 4. Požadovat po Polsku prohloubení protifiltrační clony (těsnící stěny) i do spodního terciárního kolektoru, jehož prostřednictvím odtéká z českého území největší množství vody. Pokud se podzemní těsnící stěna realizuje jen ve středním kolektoru, jak plánuje polská strana, nemůže omezovat proudění ve spodním kolektoru. Pokud by měla podzemní stěna zabraňovat i proudění ve spodním kolektoru, musela by být hlubší - v závislosti na proměnné mocnosti spodního terciárního kolektoru odhadem o 5 až 50 m.¹⁵ 5. Požadovat po Polsku rozšíření těsnící stěny směrem na jihovýchod, tak aby ochránila vodní zdroj v Uhelne. Podzemní stěna nemůže chránit před odtokem vody ani území kolem Uhelne, protože je umístěna úplně jinde (více než 3 km na severozápad) a v jiné hloubkové vrstvě, než by bylo třeba (střední terciární kolektor x kvartérní kolektor).¹⁶ 6. Zajištění monitoringu hladin podzemní vody v monitorovacích vrtech podél těsnící stěny (před a za stěnou), která má sloužit ke snížení odtoků české podzemní vody do dolu Turów, aby byla kontrolována funkčnost a účinnost této stěny. Získávat na čtvrtletní bázi od Polska informace o vývoji hladin podzemní vody z těchto monitorovacích vrtů. 7. Požadovat po Polsku návrh a realizaci opatření, která s maximální účinností zabrání proudění vody z předpolí důlní jámy v prostoru jihovýchodně a východně od Západního a Východního Bialopolského zlomu, a které minimalizuje negativní vliv dolu na podzemní vody v záměrem dotčeném českém území. 8. V součinnosti s Polskem rozšířit podmínky monitoringu o konkrétní plán dalších nápravných opatření, která bude nutné přijmout v případě, že monitoring prokáže neúčinnost těsnící stěny (včetně specifikace hodnot hladiny podzemní vody, při jejichž dosažení bude těsnící stěna považována za neúčinnou). Konkrétně se jedná o povinnost zajistit dotčeným obcím dodávku náhradní pitné vody a zajistit od Polska finanční kompenzace za ztrátu podzemní vody v hodnotě odpovídající rozsahu množství ztracené vody.		koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			9. Trvat na požadavku, aby Polsko České republice poskytlo plán údržby těsnící clony a návrh konkrétních opatření, která budou realizována, pokud dojde k porušení její integrity z důvodů poklesů horninového podloží.		
17.06.2021	Pla/2021/029518_06	Sousedský spolek Uhelná	5. Výjimka podle čl. 4(7) WFD by neměla být udělena Co se týče výjimek udělených podle čl. 4(7) WFD, resp. § 23a odst. 7 vodního zákona, je v návrhu NPP uvedeno, že tato výjimka na území ČR nebyla dosud nikdy udělena. Zároveň je však uvedeno, že "jedním z výhledových adeptů na výjimku je vodní útvar 14200 Kvarter a miocén Žitavské pánve. Jedná se o záměr prodloužení a prohloubení těžby v povrchovém dole Turów na území Polska za hranicemi ČR, který může mít negativní dopad jak na kvalitu, tak zejména na kvantitu. Kromě tohoto útvaru podzemní vody budou patrně ovlivněny i další vodní útvary, zejména povrchových vod a možná i okolní útvary podzemních vod (viz tabulka IV.6.4a). Vývoj situace je průběžně sledován monitoringem úrovně hladiny podzemních vod, jsou postupně zaváděna opatření k omezení negativních vlivů (těsnící podzemní stěny) a probíhají jednání o případných kompenzacích při postupném zhoršování stavu." (str. 29 kapitoly IV. návrhu NPP). Obdobné informace jsou uvedeny také v návrhu PDP (návrh PDP, kapitola IV., str. 21). Úvaha o nutnosti udělení výjimky podle § 23a odst. 7 vodního zákona vodnímu útvaru 14200 je s ohledem na dikci ustanovení správná, neboť tato výjimka musí být udělena v každém případě změn hladin útvaru podzemních vod, jejichž vlivem nelze dosáhnout dobrého stavu tohoto útvaru, nebo případně předcházet jeho zhoršování. Jak je uvedeno v kapitole 3 těchto připomínek, vlivem pokračování těžby v dole Turów k poklesu hladin a dalšímu zhoršování stavu vodního útvaru 14200 bezesporu dochází již nyní a v budoucnu se tento negativní vliv bude ještě prohlubovat. Je však zcela zásadní uvést, že pokud má být tato výjimka v budoucnu udělena, musí být důvody pro její potenciální udělení podrobněji vysvětleny už v návrhu NPP, včetně předběžného posouzení kumulativního splnění podmínek pro její udělení ve smyslu § 23a odst. 8 vodního zákona: 1. Učinění všech schůdných kroků k omezení nepříznivých vlivů na stav vodních útvarů, 2. zároveň důvody výjimky vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu, případně udělení výjimky představuje přínosy pro lidské zdraví, ochranu obyvatel nebo udržitelný rozvoj převažující nad ochranou vodních zdrojů a +E1273. zároveň prospěšných cílů nelze z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky,	vysvětleno	Výjimky jsou stanoveny na úrovni NPP a do PDP jsou pouze přebírány. Připomínka není relevantní.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			jež by byly z hlediska životního prostředí významně lepší. 4. Nesmí také dojít k trvalému vyloučení nebo ústupkům při dosahování cílů ochrany vod jako složky ŽP. Posouzení splnění těchto důvodů pro případné udělení výjimky přímo v plánu povodí je zcela zásadní také z důvodu umožnění účasti veřejnosti, jak požaduje čl. 14 odst. 1 WFD, resp. § 25 vodního zákona. Účast veřejnosti je klíčová mimo jiné při určování převažujícího veřejného zájmu ve smyslu čl. 4 odst. 7 písm. c) WFD, který je nutný pro pozdější (ne)povolání posuzovaného záměru (v tomto případě povolení Polské republiky, aby negativně zasahovala do vodních útvarů umístěných na suverénním území ČR). Podatel je přesvědčen, že ochrana zdroje pitné vody pro tisíce obyvatel České republiky je veřejným zájmem, který by měl v posuzované věci převážet. Ve stávajícím návrhu NPP nejsou důvody pro budoucí udělení výjimky dostatečně odůvodněny. Odůvodnění budoucí možnosti udělení výjimky by se již nyní mělo zabývat i posouzením otázek uvedených výše (zejm. učiněná mitigační opatření, převažující veřejný zájem a otázka trvalého vyloučení dobrého stavu vodního útvaru 14200). Podatel se domnívá, že za stávajících okolností nejsou zákonné podmínky pro udělení výjimky splněny. Polskem totiž nebyly učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů záměru na stav vodních útvarů (zejm. nesplnění požadavků ČR k parametrům a vyhodnocování účinnosti těsnící clony a k monitoringu, tak jak jsou vyjádřeny v Závěrečném stanovisku ČR k posuzování vlivů záměru na životní prostředí ze dne 15. 11. 2019). Z nejnovějších dat ČGS vyplývá, že „navrhovaná podzemní stěna, která má českou stranu po dokončení chránit před odtokem podzemní vody z terciérních kolektorů, má pravděpodobně nedostatečnou hloubku, a to z důvodu změny proudění podzemní vody, která od roku 2017 odtéká primárně spodním terciérním kolektorem a budovanou podzemní stěnu tak podtéká. Podzemní stěna nemůže chránit před odtokem vody ani území kolem Uhelné, protože je umístěna úplně jinde (více než 3 km na severozápad) a v jiné hloubkové vrstvě, než by bylo třeba (střední terciérní kolektor x kvartérní kolektor).“17 Pokračování těžby v dole Turów do roku 2044 navíc trvale vylučuje dosažení dobrého stavu dotčených vodních útvarů na území ČR. Podatel proto požaduje, aby byly důvody potenciálního udělení výjimky vodnímu útvaru 14200 podrobněji vysvětleny přímo v NPP, včetně posouzení všech podmínek uvedených v § 23a odst. 8 vodního zákona.		



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			Podatel dále doporučuje, aby bylo v NPP výslovně uvedeno, že záměr prodloužení a prohloubení těžby v povrchovém dole Turów na území Polska za hranicemi ČR nesplňuje zákonné podmínky pro udělení výjimky podle čl. 23a odst. 7 a 8 vodního zákona (resp. článku 4(7) WFD) a nesmí proto do stavu vodních útvarů na území ČR negativně zasahovat.		
18.06.2021	Pla/2021/029670_1	KÚ Královéhradeckého kraje	Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i „krajský úřad“), uplatňuje k návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a návrhu Plánu povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, následující připomínky: Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2310/2020 ze dne 22. 6. 2020 byla schválena Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě (dále i „Ucelená politika“). Naplňování předmětné Ucelené politiky je realizováno prostřednictvím tzv. akčních plánů. Jedná se o materiál vypracovaný pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti. Jeho použití je zejména při tvorbě Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, pořizování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, dotační politiky či procesu plánování v oblasti vod. Jedním z nástrojů, který disponuje Královéhradecký kraj pro prosazování svých aktivit v oblasti životního prostředí, je proces plánování v oblasti vod. Pro tento nástroj je v Ucelené politice navrženo řešení následujících 16 aktivit: 1. Zajistit propojení činností v rámci tvorby PDP a činností spojených s přípravou a realizací opatření přijatých v PRVKÚK 2. Podporovat odkanalizování a svedení odpadních vod na ČOV u obcí s méně než 500 ekvivalentními obyvateli 3. Podílet se na monitoringu výskytu pesticidních látek v podzemních vodách na území kraje 4. Iniciovat propojení systémů sledování používaných prostředků na ochranu rostlin s informačními systémy veřejné správy 5. Vyžadovat provedení monitoringu hydromorfologického stavu ÚPV v PDP 6. Ve spolupráci s AOPK a správcem povodí připravit seznam prioritních vodních toků, jejichž morfologická kvalita je zásadní pro retenci vody v povodí a podporu ekosystémů	vysvětleno	1. PDP navrhuje opatření k dosažení cílů přijatých dle RSV, přitom používá jako jeden z podkladů PRVK, v případě nesouladu mezi oběma dokumenty je tato skutečnost v návrhu opatření uvedena. 2. PDP navrhuje opatření i pro obce s méně než 500 EO, pokud jsou identifikovány jako významný vliv. 3. Monitoring pesticidních látek v podzemních vodách je součástí procesu hodnocení stavu vodních útvarů podzemních vod, podrobněji v kapitole III PDP. 4. Tuto problematiku řeší především opatření navržené NPP Labe, CZE30800006 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody. 5. Monitoring hydromorfologických složek hodnocení stavu je součástí programu monitoringu, podrobněji v kapitole III PDP. 6. Tato problematika je řešena v opatření CZE31200003 - Obnova přirozených koryt vodních toků. 7. Tato opatření jsou navrhována v kapitole VI.1.12 PDP. 8. Tato opatření jsou navrhována v kapitole VI.1.12 PDP. 9. Monitoring pesticidních látek



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			7. Prosazovat v PDP navržené opatření vedoucích k renaturaci nebo revitalizaci vybraných úseků vodních toků zásadních pro retenci vody v povodí a existenci odpovídajících ekosystémů 8. Podporovat realizaci opatření v PDP směřujících k renaturaci vybraných úseků vodních toků 9. V rámci procesu plánování v oblasti vod prosadit odpovídající sledování pesticidních látek v podzemních vodách 10. Aktualizace vymezení zranitelných oblastí 11. Iniciovat v PDP návrh opatření k vytvoření podmínek pro členění velkých půdních bloků s cílem omezení účinku eroze 12. Prosadit do PDP opatření na tvorbu projektové přípravy a realizaci obnovy pramenných oblastí 13. Odstraňování starých ekologických zátěží 14. Iniciovat zpracování studie na obnovu odvodněných pramenných oblastí v PDP 15. Iniciovat sjednocení přístupu MZe, MŽP a krajů k problematice čištění odpadních vod 16. Prosadit opatření řešící zlepšení stavu vody ve VD Rozkoš do PDP		v podzemních vodách je součástí procesu hodnocení stavu vodních útvarů podzemních vod, podrobněji v kapitole III PDP. Problematika zranitelných oblastí je řešena opatřením s celostátní platností CZE30800005 - Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí. 11. Tato problematika je řešena v opatření HSL31501001 - Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků. 12. Tato opatření jsou navrhována v kapitole VI.1.12 PDP. 13. Tato opatření jsou navrhována v kapitole VI.1.10 PDP. 14. Tato problematika je řešena v opatření s celostátní platností CZE31700001 - Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody, konkrétně v bodě 9 návrhu opatření. 15. Tato problematika je řešena v opatření s celostátní platností CZE30700003 - Provázání koncepcí a datových základů. 16. Řeší opatření HSL30400010 Opatření v povodí ke zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži Rozkoš.
18.06.2021	Pla/2021/029670_2	KÚ Královéhradeckého kraje	Krajský úřad poskytl Povodí Labe, státní podnik, v lednu 2020 veškeré podklady k rozpracované kompletní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále jen „PRVK“). PRVK projednán a schválen	vysvětleno	Návrh PDP byl upraven v odůvodněných případech. Nicméně je vhodné uvést, že PDP nesplňuje PRVK. PDP se snaží respektovat



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			na 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaném dne 22. 3. 2021. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tak schválilo pod č. ZK/4/172/2021 celkovou aktualizaci PRVK s tím, že aktualizace je účinná od 22. 3. 2021. Krajský úřad tímto upozorňuje, že v současné době je k dispozici kompletní verze PRVK, která se plně neshoduje s dílčími podklady poskytnutými pro proces plánování v lednu 2020. Aktuální PRVK je k nahlédnutí na následujícím odkaze: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojedokumenty/schvalenekoncepce/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-kralovehradeckeho-kraje-327174/		návrhy v jednotlivých kartách obcí pokud jsou v souladu s cíli přijatými v plánu povodí dle RSV 2000/60/ES. Pokud se návrh PDP neslučuje s návrhem PRVK je tato skutečnost uvedena v návrhu opatření.
18.06.2021	Pla/2021/029670_3	KÚ Královéhradeckého kraje	Doporučujeme do PDP zařadit „Provedení monitoringu hydromorfologického stavu vybraných vodních toků“. S využitím dostupných metodik lze zajistit provedení hydromorfologického monitoringu vybraných vodních toků v rámci dílčího povodí Horního a středního Labe a dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, což bude prvotním předpokladem pro reálné zhodnocení stavu a následné možnosti návrhu vhodných opatření pro vybrané lokality. Správce povodí zpracuje seznam vodních toků či úseků vodních toků, které jsou upraveny ať již evidovanou nebo neevidovanou úpravou. Tato analýza bude provedena napříč jednotlivými správci. Na těchto tocích bude provedeno jednoduché hodnocení morfologie a bude stanoven nejvhodnější typ nápravného opatření (revitalizace, renaturace, migrační zprůchodnění, atd.).	akceptováno	Vytvořen nový doplňkový B list opatření (HSL32099003 a LNO32099001)
18.06.2021	Pla/2021/029670_4	KÚ Královéhradeckého kraje	S předcházející aktivitou souvisí i požadavek na „Vytvoření seznamu prioritních vodních toků, jejichž morfologická kvalita je zásadní pro retenci vody v povodí a podporu ekosystémů“. Proces plánování se dlouhodobě snaží o prioritizaci vodních toků, jejichž morfologii je nutné zlepšit či ochránit stávající stav. Zjištěním těchto vybraných toků či jejich úseků lze lépe a reálněji nastavit monitoring hydromorfologického stavu i následná opatření. Na splnění této aktivity může nepochybně spolupracovat krajský úřad a Agentura ochrany přírody a krajiny. Ze seznamu upravených vodních toků (viz aktivita 5) požadujeme vybrat prioritní vodní toky, u nichž bude mít zlepšení jejich stavu významný pozitivní vliv na širší území. Priorizaci doporučujeme provést dle následujících kritérií (každé kritérium má stejnou váhu): - vodní tok v ploše vodního útvaru s identifikovaným hydromorfologickým vlivem nebo nevyhovujícím ekologickým stavem (s důrazem na biologické a hydromorfologické složky)	akceptováno	Vytvořen nový doplňkový B list opatření (HSL32099003 a LNO32099001)



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			- vodní tok v maloplošném nebo velkoplošném zvláště chráněném území - vodní tok v oblastech s urychleným odtokem (identifikováno v PDP) - vodní tok v povodích OsVPR nebo povodích kritických bodů - vodní toky v nivách širších než 100 m - vodní toky v extravilánu s kapacitou koryta > Q5 (pouze pro toky se stanoveným záplavovým územím či rozlivem) - vodní toky, kde jsou pozemky v nivě či příbřežní zóně plošně ve většinovém vlastnictví státu či samosprávných celků - vodní toky, pro které jsou již zpracovány záměry ve fázi projektové nebo předprojektové přípravy		
18.06.2021	Pla/2021/029670_5	KÚ Královéhradeckého kraje	S ohledem na postupující klimatickou změnu doporučujeme do PDP zahrnout i požadavek na „Zpracování studie na obnovu odvodňených pramenných oblastí v PDP“ Studie by mohla sloužit jako podklad pro vodoprávní úřad při prosazování výstupů v územních plánech obcí a současně jako podklad pro realizaci vybraných opatření v rámci PDP. Účelem aktivity je řešit řadu pramenných oblastí, kde došlo v minulosti k odvodnění za účelem zvýšení využitelnosti území. Jedná se o odvodnění lesních a zemědělských pozemků. V řadě případů se situace změnila a odvodnění významně negativně ovlivňuje nedostatek vody v období sucha.	akceptováno	Opatření bylo doplněno k listům opatření typu B HSL31501001 a LNO31501001.
18.06.2021	Pla/2021/029670_6	KÚ Královéhradeckého kraje	Z úřední činnosti krajského úřadu je nám známo, že ve Dvoře Králové byla zjištěna potenciálně velmi významná kontaminace vodárenské (cenomanské) zvodně chlorovanými uhlovodíky v řádech desítek mikrogramů na litr. Z tohoto důvodu doporučujeme seznam zátěží (tabulka II. 2. 1b) rozšířit i o následující zátěž: Název zátěže: Dvůr Králové nad Labem – kolektor A Katastr: Dvůr Králové nad Labem Kontaminant: PCE, TTC	akceptováno	Na základě informací KÚ KHK byl seznam zátěží aktualizován.
18.06.2021	Pla/2021/029674	obec Višňová	Totožné s připomínkami Spolku Uhelná Pla/2021/029518	vysvětleno	Vypořádání viz. Sousedský spolek Uhelná Pla/2021/029518 1 až 6
18.06.2021	Pla/2021/029910	Povodí Labe, státní podnik	Tímto podávám návrh na úpravu listu opatření HSL30702001 - Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO. Parametry opatření v příloze.	akceptováno	Změněn text popisu opatření dle požadavků Povodí Labe, státní podnik.
18.06.2021	Pla/2021/029911_1	MŽP	Plány dílčích povodí v kapitole V.2.1 popisují pokrok v řešení problematiky sucha a co obsahuje novela vodního zákona. Požadujeme aktualizovat text ve smyslu, že novela vodního zákona byla přijata a dále požadujeme doplnit, že „krajské plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody budou zpracovány a schváleny nejpozději do 31. ledna 2023. Počátkem června 2021 byla vydána společná metodika Ministerstva zemědělství a	akceptováno	V rámci dané připomínky byl vznesen požadavek, aby zpracovatel v textu zmínil přijetí novely vodního zákona. Dále byl požadavek na doplnění definovaného textu ke krajským



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			Ministerstva životního prostředí, která představuje základní východiska a postup při tvorbě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody“.		konceptím pro zvládání sucha a nedostatku vody. Text byl definován návrhovatelem připomínky. Připomínky byly zapracovány v kapitole V.2.3. Konkrétně byla doplněna informace o přijetí novely vodního zákona a byl doplněn požadovaný text ke krajským konceptím.
18.06.2021	Pla/2021/029911_2	MŽP	Požadujeme uvedení textu PDP a dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem, kde se používají citace z nebo odkazy do Plánu pro zvládání povodňových rizik, do souladu s aktuálním zněním Plánu pro zvládání povodňových rizik (např. citace cílů uvedených v kapitole 5, odkazy na tabulku 4.1).	akceptováno	Kapitola "5.Cíle" z PpZPR byla aktualizována a citována v DOsVPR v kapitole "4 Cíle".
18.06.2021	Pla_int_01	Povodí Labe, státní podnik	Chybí identifikátor vodního toku (IDVT), název vodního toku není vždy dle evidence Povodí Labe, státní podnik (GISYPO).	neakceptováno	Bylo dohodnuto využívání označení TOK ID dle centrální evidence vodních toků (CEVT), tak aby byla zachována kontinuita na předchozí plány povodí.
18.06.2021	Pla_int_02	Povodí Labe, státní podnik	Opatření - Lokality zaměřené na břehové porosty doporučujeme vyřadit z plánu.	akceptováno	Opatření byla vyřazena z kapitoly VI.1.12 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů a přeřazena do kapitoly VI.1.16 Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody.
18.06.2021	Pla_int_03	Povodí Labe, státní podnik	Opatření - Lokality zaměřené na těžení sedimentů doporučujeme vyřadit z plánu.	akceptováno	Opatření byla vyřazena z kapitoly VI.1.12 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů a přeřazena do kapitoly VI.1.16 Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody.
18.06.2021	Pla_int_04	Povodí Labe, státní podnik	V rámci renaturačních akcí doplnit do názvu (k páteřnímu toku): „ a jeho přítoky“.	akceptováno	Připomínka byla zapracována.
18.06.2021	Pla_int_05	Povodí Labe, státní podnik	U revitalizačních akcí prověřit správnost názvu (renaturace a revitalizace), případně přesunout do akcí renaturačních.	vysvětleno	Akce zadány vědomě na požadavek AOPK ČR. Jedná se o obecné návrhy,



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					se zvláštním důrazem na plošné pokrytí sítě vodních toků, bez časového určení a dalších specifik.
18.06.2021	Pla_int_08	Povodí Labe, státní podnik	Smědá, Černousy - Ves, rybí přechod - Jez není v majetku PL.	akceptováno	Připomínka akceptována. Opatření bylo zařazeno do B listu opatření (HSL31208011).
18.06.2021	Pla_int_10	Povodí Labe, státní podnik	Připomínky k jednotlivým akcím v B listu opatření renaturací vodních toků.	akceptováno	Připomínky jednotlivých Závodů PLA a TPC byly akceptovány a zapracovány do listů opatření
18.06.2021	Pla_int_17	Povodí Labe, státní podnik	- v souhrnných zprávách (HSL, LNO, OHL) kap. 1 tab. 1 uvést ID úseků odpovídající stávajícímu cyklu	akceptováno	Připomínka byla akceptována, úpravy zapracovány v souhrnných zprávách.
18.06.2021	Pla_int_21	Povodí Labe, státní podnik	Doplnit LO dle červeně uvedených údajů v přiloženém excelovském souboru (DOsVPR a PDP).	akceptováno	Data v listech opatření byla aktualizována.
18.06.2021	Pla_int_25_5	Povodí Labe, státní podnik	Nově vytvořené opatření (DOsVPR) "Lužická Nisa, st. hranice - Liberec, posouzení vlivu navrhovaných PPO na odtokové poměry" přejmenovat na "Lužická Nisa, st. hranice - Liberec, PPO"; nositel "obce, kraj, PLA"; stav přípravy - začátek cyklu "Přípravná fáze: studie/návrh"; stav přípravy - konec cyklu "Přípravná fáze: zpracování projektové dokumentace projekt pro stavební povolení"; rok dokončení "2030".	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována.
18.06.2021	Pla_int_25_6	Povodí Labe, státní podnik	Opravit přetrvávající zřejmou nesprávnost v názvu opatření (v DOsVPR a zároveň v příloze 8.5 PpZPR), a to sice u opatření "Višňová, Víska - výstavba suché nádrže na Krčelském potoce", správný název je "Višňová, Víska - výstavba suché nádrže na Krčeleckém potoce".	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována.
18.06.2021	Pla_int_26	Povodí Labe, státní podnik	v tabulce konkrétních opatření v PpZPR dojde pouze ke změně stavu přípravy - koce cyklu u opatření "Bylanka, Svítkov, aktualizace návrhu PPO po realizaci poldru Dřenice" a opravě názvu opatření "Višňová, Víska - výstavba suché nádrže na Krčeleckém potoce"; nebude odstraněno opatření "Labe, Štětí, doplnění protipovodňové ochrany" a nebude vytvořeno opatření "Lužická Nisa, st. hranice - Liberec, PPO".	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zároveň aktualizuje připomínku "Pla_int_18", Pla_int_19.



Připomínky s vazbou na PDP LNO, došlé zprostředkovaně skrze jiné zveřejněné dokumenty kromě procesu SEA

Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
31.5.2021	NPP_015_01	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 1: Do jednotlivých kapitol předmětné koncepce, které se touto problematikou zabývají (např. Kapitola II. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, část II. 2 Útvary podzemních vod, podkapitola II. 2.4 Ostatní vlivy) požadujeme na základě výstupů z probíhajícího a již ukončeného monitoringu podzemních a povrchových vod podrobněji popsat minulý, současný a především předpokládaný budoucí možný vliv pokračující těžby v hnědouhelném dole Turów na stav vod v dotčeném vodním útvaru, případně i na sousední útvar 14300 – Kvartér Frýdlantského výběžku, aby byla jasně patrna závažnost tohoto problému.	akceptováno	Kapitola II byla upravena dle připomínky, tj. byl přidán i předpokládaný vliv dolu Turów.
31.5.2021	NPP_015_02	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 2: Požadujeme text této kapitoly uvést do souladu s novelou vodního zákona č. 544/2020. (Kapitola II. 1 Útvary povrchových vod, podkapitola II. 1.1 Bodové zdroje znečištění V odstavci, který se týká znečištění z odlehčovacích komor) Nově je ve vodním zákoně v § 8 odst. 3 písm. g) uvedeno, že povolení k nakládání s vodami není třeba k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrchových.	akceptováno	Text kapitoly II byl upraven.
31.5.2021	NPP_015_03	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 3: Požadujeme útvar (nebo jeho část) 14200 – Kvartér a miocén Žitavské pánve zařadit mezi rizikové útvary podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu, neboť vliv dolu Turów na tento útvar je zásadní. Obdobně požadujeme upravit Mapu II.2.5a Rizikové útvary podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu v příloze této kapitoly.	akceptováno	Vodní útvar 14200 byl zařazen mezi rizikové vodní útvary, rovněž byla upravena i mapa.
31.5.2021	NPP_015_04	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 4: Požadujeme v této podkapitole (III.4.2) podrobněji vysvětlit, z jakého důvodu je kvantitativní stav tohoto útvaru považován za dobrý i přes výše zmíněné skutečnosti a případně podrobněji popsat dostupná data a další kritéria, na základě kterých je takto hodnocen nebo hodnocení útvaru 14200 přepracovat, neboť vliv dolu Turów na tento útvar je zásadní.	akceptováno	Text kapitoly III.4.2 byl upraven ve smyslu připomínky, tj. výsledek hodnocení kvantitativního stavu dobrý u vodního útvaru 14200 je v textu podrobně vysvětlen.
31.5.2021	NPP_015_05	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 5: Požadujeme Kapitulu III. 4.2. Kvantitativní stav útvarů podzemních vod uvést do souladu s předmětnou mapou a údaji v ní uvedenými a částečně nevyhovující stav vodního útvaru 14200 – Kvartér miocén Žitavské pánve v textové části podrobněji okomentovat.	akceptováno	Mapa je nyní v souladu s výsledkem stavu, komentář viz předchozí připomínka NPP_015_04.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
31.5.2021	NPP_015_06	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 6: Požadujeme mezi výše uvedené významné problémy hospodaření s vodou nadregionálního významu zařadit třetí problém s názvem „nepříznivé dopady na životní prostředí následkem aktivní i bývalé těžby hnědého uhlí, zvláště na podzemní vody“.	akceptováno	Negativní dopady těžby hnědého uhlí byly zařazeny mezi problémy nadregionálního významu.
31.5.2021	NPP_015_07	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 7: Požadujeme znění novely č. 544/2020 zpracovat do předmětné kapitoly. K textu této kapitoly uvádíme, že 1. února 2021 vešla v účinnost novela č. 544/2020 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jejímž hlavním cílem je nastavení operativního řízení při zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody.	akceptováno	Text kapitoly IV byl upraven.
31.5.2021	NPP_015_08	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 8: Požadujeme informace obsažené v listu opatření ID LNO30707392 uvést do souladu s aktuálním stavem uvedeným v kartě obce Chrástava, která je součástí projednávané aktualizace PRVK LK.	akceptováno	viz připomínka PLa/2021/026208_8
31.5.2021	NPP_015_09	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 9: Požadujeme informace obsažené v předmětném listu opatření (LNO30701637 – Kanalizace a ČOV Dětrichov, případně Heřmanice) uvést do souladu se zněním karty obce Dětrichov projednávané v celkové aktualizaci PRVK LK.	akceptováno	viz připomínka PLa/2021/026208_9
31.5.2021	NPP_015_10	Krajský úřad Libereckého kraje	Připomínka č. 10: Upozorňujeme, že z textu aktualizované karty je zřejmé, že se dále výhledově neuvažuje o výstavbě kanalizační sítě zakončené čistírnou odpadních vod. (LNO30701638 – Kanalizace a ČOV Habartice)	akceptováno	viz připomínka PLa/2021/026208_10
17.6.2021	NPP_030_01	Sousedský spolek Uhelná	Podatel proto požaduje, aby byla do kapitoly II. „Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod“ návrhu NPP přidána podkapitola s názvem „Hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v následujícím znění“: „Hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v povrchovém dole Turów způsobují nevyhovující kvantitativní stav a trvalé zhoršování stavu podzemních vodních útvarů v oblasti dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Z důvodu pokračování a zintenzivnění těžby v dole Turów nejméně do roku 2026 lze v průběhu plánovacího období očekávat další zhoršení tohoto problému.“	akceptováno částečně	Text kapitoly II byl upraven.
17.6.2021	NPP_030_02	Sousedský spolek Uhelná	V návrhu PDP podatel požaduje aktualizovat kapitolu II., část II.2.1.5.2. Těžba hnědého uhlí v dole Turów – Žitavská pánev tak, aby byly popsány nejen minulé, ale zejména stávající a budoucí negativní dopady těžby v dole Turów (v souladu s textem uvedeným v odstavci výše).	akceptováno	Text kapitoly II byl upraven.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
17.6.2021	NPP_030_03	Sousedský spolek Uhelná	Negativní dopady těžby hnědého uhlí by měly být uvedeny mezi problémy nadregionálního významu. Podatel proto požaduje, aby byla část IV.1.3. NPP a část VI. 1. 14 PDP uvedena do souladu s aktualizovaným Přehledem problémů hospodaření s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Odry. Pro aktualizaci lze využít text uvedený v předběžném přehledu problémů zjištěných v mezinárodním povodí Odry o následujícím znění: Nepříznivé dopady na životní prostředí následkem aktivní a bývalé těžby hnědého uhlí, zvláště na podzemní vody.	akceptováno	Text kapitoly IV byl upraven.
17.6.2021	NPP_030_04	Sousedský spolek Uhelná	3. Kvantitativní stav vodního útvaru 14200 má být hodnocen jako nevyhovující Z výše uvedených důvodů podatel trvá na zcela zásadní připomínce, že by u vodního útvaru 14200 s ohledem na dostupná data neměl být konstatován dobrý kvantitativní stav. Text návrhu NPP a PDP je třeba uvést do souladu s mapou III. 4. 2, z přílohy k návrhu NPP, ze které vyplývá, že kvantitativní stav vodního útvaru 14200 je nevyhovující. Citovaná mapa je na rozdíl od textu návrhu NPP a PDP v souladu s aktuálními vědeckými poznatky o stavu daného vodního útvaru.	akceptováno částečně	Vodní útvar 14200 byl zařazen mezi rizikové vodní útvary, jeho kvantitativní stav ale zůstává nezměněn, do textu byly doplněny podrobnosti o hodnocení (viz vypořádání připomínky 015_04). Mapy rizikovosti a kvantitativního stavu jsou nyní v souladu s textem.
17.6.2021	NPP_030_05	Sousedský spolek Uhelná	4. Program opatření k řešení negativních dopadů těžby v dole Turów by měl být upřesněn a rozšířen. V připomínce je detailní výčet bodů, která podatel navrhuje zařadit do opatření: - Zařazení útvarů 14200 a 14300 mezi přeshraniční vodní útvary, - společný česko-polský monitoring, - koordinaci nápravných opatření mezi Polskem a ČR, - zajištění nového vodovodu pro Hrádek nad Nisou, částečně na náklady Polska, - hledání nových zdrojů podzemní vody mimo ovlivněnou sféru (vodní zdroj Machnín), - preventivní opatření, např. zpevnění a stabilizace svahů výsypek, aby došlo ke snížení odnosu splavenin a znečišťování vodních toků.	akceptováno částečně	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
17.6.2021	NPP_030_06	Sousedský spolek Uhelná	5. Výjimka podle čl. 4(7) WFD by neměla být udělena Podatel proto požaduje, aby byly důvody potenciálního udělení výjimky vodnímu útvaru 14200 podrobněji vysvětleny přímo v NPP, včetně posouzení všech podmínek uvedených v § 23a odst. 8 vodního zákona. Podatel dále doporučuje, aby bylo v NPP výslovně uvedeno, že záměr prodloužení a prohloubení těžby v povrchovém dole Turów na území Polska za hranicemi ČR nesplňuje zákonné podmínky pro udělení	vysvětleno	Výjimky jsou stanoveny na úrovni NPP a do PDP jsou pouze přebírány. Připomínka není relevantní.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			výjimky podle čl. 23a odst. 7 a 8 vodního zákona (resp. článku 4(7) WFD) a nesmí proto do stavu vodních útvarů na území ČR negativně zasahovat.		
17.6.2021	NPP_030_14	Sousedský spolek Uhelná	9. Trvat na požadavku, aby Polsko České republice poskytlo plán údržby těsnící clony a návrh konkrétních opatření, která budou realizována, pokud dojde k porušení její integrity z důvodů poklesu horninového podloží.	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
16.6.2021	NPP_033_01	Robin Hála - VRV	Začlenit emise (sumy vlivů ve VÚ) vedle efektů opatření. Aby návrh opatření ukazoval svou správnost a oprávněnost, bylo by vhodné pro veřejnost zobrazit v každém vodním útvaru velikost vlivů odpovídající cílům a efektům navržených opatření. Toto by bylo nejvhodnější provést v listech vodních útvarů, kde by měla být jasně vidět vazba vliv (emise – vypouštění) - hodnocení stavu - cíl – opatření – odhad stavu - výjimka. Je to základní věc pro rozhodování vodoprávních úřadů při vytváření nových povolení nebo změně těch stávajících. Z vazby bude jasně vidět, jaké opatření je či není navrženo a co se má v útvarech dělat pro dosažení stavu. Je to zároveň doložení, kdo za nedosažení stavu primárně nese odpovědnost a na koho se má tlačit. V NPP by měla být uvedena jedna velká tabulka, která bude vydána jako OOP.	akceptováno	PDP byl doplněn o listy vodních útvarů.
16.6.2021	NPP_033_02	Robin Hála - VRV	V Plánech Povodí (je třeba určit na kterém místě a ve kterých dokumentech) uvést jasnou tabulku cílů s konkrétními hodnotami a nikoliv pouhý výčet nevyhovujících ukazatelů jakosti. Bude tak lépe vidět pro obce a vodoprávní úřady, ve kterých útvarech, a o kolik je třeba řádově snižovat vstupy, aby bylo dosaženo cílů. K cílům se doporučuje zobrazit i rozhodující vlivy s velikostí příslušné emise. Hodnoty cílů v jednotlivých VÚ před a po aplikaci navržených opatření zveřejněných návrhů Plánů povodí jsou uvedeny v příloze 1. Tento seznam je nutné aktualizovat na základě všech připomínek a znovu vygenerovat pro využití ve finální verzi Plánů povodí.	akceptováno	Hodnoty konkrétních cílů k dosažení dobrého stavu jsou prezentovány v doplněné tabulce IV.7a doplněné do NPP.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
16.6.2021	NPP_033_03	Robin Hála - VRV	Návrh opatření má vést ke 100% dosažení dobrého stavu, tj. opatření tomu musí odpovídat. Součástí reportingu je tzv. indicator GAPS, který sleduje, kolik zbývá k dosažení dobrého stavu, respektive k eliminaci příslušného vlivu. Nemůže být v plánech povodí určen významný vliv bez návrhu odpovídajícího opatření obzvláště pokud se zná technické řešení. Pokud brání takovému návrhu legislativa, pak je třeba to jednoznačně uvést třeba i do listu opatření. Zbývající cíle pro rok 2021 a 2027 jsou uvedeny v příloze 1.	akceptováno	Do kapitoly k odhadu stavu IV.7 NPP byl doplněn odstavec, který zohledňuje nutnost přijetí legislativních změn, které mohou být podmínkou návrhu a realizace konkrétních efektivních opatření.
16.6.2021	NPP_033_06	Robin Hála - VRV	Vzhledem k téměř celoplošnému nedosažení cíle celkového fosforu a jeho formy P-PO ₄ je nutné při návrhu soustavy domovních ČOV pro sídla požadovat účinnost kategorie III. Do všech listů, kde se tento návrh vyskytuje dopsat tento požadavek. Rovněž se to týká i návrhu nových či rekonstrukcí stávajících čistíren odpadních vod, kde odstraňování fosforu legislativa nepožaduje nebo jsou legislativní požadavky vzhledem k cílům nedostatečné (NV 401/2015 Sb.). Tam musí být navrženy přísnější požadavky na základě §12 odstavce 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Toto by mělo být jasně uvedeno jako úkol pro vodoprávní úřady v příslušných listech opatření jako pojistka při zpoždění schválení nového nařízení vlády s novými BATy.	vysvětleno	Požadavek připomínky nevyžaduje změnu platných předpisů, jde o činnost vykonávanou vodoprávními úřady, které jsou metodicky vedené MŽP a MZE.
16.6.2021	NPP_033_07	Robin Hála - VRV	Doplnění návrhu monitoringu nesledovaných cílů na základě identifikace vlivů. Tam, kde byl identifikován významný vliv, který ale nemohl být ověřen monitoringem hodnocení stavu (ukazatel se doposud nesleduje), doplnit ukazatel do programu monitoringu. To lze řešit listem opatření v jednotlivých PDP.	akceptováno	Návrh PDP byl doplněn formou listu opatření typu B pro úpravu provozního monitoringu.
16.6.2021	NPP_033_08	Robin Hála - VRV	Byla provedena celková revize programu monitoringu v rámci PDP ve smyslu kontroly vazby mezi sledovaným ukazatelem a vlivem? Nerelevantní ukazatele dle vyhlášky 98/2011 Sb. nemají být uvažovány v hodnocení stavu. Pokud nikoliv, uložit to jako úkol pomocí listu opatření.	akceptováno	Návrh PDP byl doplněn formou listu opatření typu B pro úpravu provozního monitoringu.
16.6.2021	NPP_033_11	Robin Hála - VRV	Dopady 2021 a 2027 - zohlednit navázané významné vlivy. Pokud není ve VÚ na všechny významné vlivy u konkrétního cíle aplikováno opatření, tak se nemůže k daným rokům cíl zlepšit, byť by k tomu snížení jednoho vlivu teoreticky stačilo. Buď je třeba u příslušného vlivu donavrhnout dostatečně silné opatření nebo vliv vyřadit z významných.	vysvětleno	Tento případ nenastane při správném návrhu opatření, viz NPP_033_03.
16.6.2021	NPP_033_12	Robin Hála - VRV	Složky Hydromorfologie (hydrologie a morfologie) a Biologie. Vyřešit a zkoordinovat začlenění HMF v NPP a PDP. Nutnost návrhu opatření,	vysvětleno	NPP zohlední navrhovaná opatření na HMF vlastní analýzou, v individuálních



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			pokud nevyhovuje stav HMF (byla stanovena jako významný vliv)? Opačně všude tam, kde se navrhuje opatření na HMF mít stanoven významný vliv? Koordinace uvedení vazby významný vliv HMF – výjimka ve všech PDP. Buď ano nebo ne. Nyní je zpracované rozdílně. U opatření na zprostupnění je nutné mít u všech opatření uveden efekt, tj. zlepšení parametru zprostupnění (vliv). Mělo by jít o prodloužení zprostupnění délky (před a po). U revitalizací je důležité uvést délku a zda se jedná o úsek na páteřním toku nebo mimo (parametr by měl odrážet délku přirozeného páteřního toku – myšleno v dobrém stavu, před a po realizaci opatření). Pokud mají být efekty opatření zohledněny v hodnocení stavu, jakým způsobem se to má provést? Jak se má provést dopad celkového programu opatření na Biologické složky?		případech je zkonzultuje se zpracovatelem PDP.
16.6.2021	NPP_033_13	Robin Hála - VRV	Zohlednit ve výběru opatření do Programu Opatření i CHÚ, která leží níže na vodním toku, a nikoliv jen ta, ve kterých opatření přímo leží (typicky povodí vodárenských nádrží nebo odběrů povrchových vod). Nyní je parametr CHÚ při hodnocení a výběru opatření podceněn díky nedostatečně vyplněnému datovému modelu. Tabulka s opatřeními (vliv na CHÚ) musí být kompletně při předání aktualizovaných dat do NPP vyplněna. Při aktualizaci seznamu opatření na základě připomínek veřejnosti toto zohlednit. Uvést do souladu číslování opatření u chráněných druhů a zařazení do kapitoly PDP.	akceptováno	Opatření na chráněné druhy bylo zařazeno do kapitoly VI.1.15 PDP, jako základní opatření.
16.6.2021	NPP_033_14	Robin Hála - VRV	Rozdílný přístup výpočtu efektů opatření (zejména na bodových zdrojích) může mít vliv na výběr do Programu Opatření. Pokud jsou některé PDP v návrhu opatření přísnější, pak jsou svým způsobem zvýhodněny vůči ostatním. Např. PDP HSL a LNO jde za stávající limity BAT podmíněně změnou legislativy (list C), jelikož je to pro dosažení cílů (respektive významnější se přiblížení) nutné. Provést kontrolu efektů, zda jsou napříč povodími významné rozdíly či nikoliv.	vysvětleno	Efekt opatření byl prověřen při zpracování kapitoly IV na NPP.
16.6.2021	NPP_033_15	Robin Hála - VRV	V minulém cyklu byla pro lepší pochopení plánování navíc v kapitole 4 podkapitola věnující se principu hodnocení dopadů opatření na stav VÚ. V současné maketě není a není tak ani v NPP. Kapitola by byla obdobná jako minule. Vyplývá z ní úspěšnost či nedostatečnost návrhu opatření. Bez její existence je kapitola k výjimkám obtížně pochopitelná. Součástí by bylo i uvedení zbývajících tun snížení látek pro dosažení cíle.	akceptováno	Kapitola IV NPP byla doplněna o podkapitolu IV.7 zaměřenou na hodnocení dosahování cílů. Doplnění podrobností na úrovni PDP bylo necháno na jejich zpracovatelích.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
16.6.2021	NPP_033_16	Robin Hála - VRV	Do kapitoly 0 je nutné dát všechna realizovaná opatření z minulých cyklů a jejich efekt mít v datovém modelu tj ponechat je tam s uvedením roku dokončení 2021. Pokud se tak nestane, efekt opatření (2019-2021) nebude v plánovacím cyklu zohledněn vůbec. V současnosti zveřejněné PDP přistupují k tomuto tématu různě. Někdo má opatření uvedených do 2021 více, někdo téměř žádné. Měly by tam být uvedeny alespoň ty stěžejní, které mohou mít významný dopad na zlepšení stavu. U opatření evidovaných až ve III. Cyklu, která ještě stihnou být dokončena k roku 2021 je uvést do seznamu opatření s příznakem, že se u nich předpokládá dokončení ke dni schválení NPP. Tato opatření musí být vyjmuta z ekonomické analýzy a automaticky jsou zahrnuta do programu opatření.	akceptováno	PDP byly doplněny o opatření realizovaná v minulých obdobích do tabulky v kapitole 0 a do datového modelu pro potřeby reportingu. Důvodem je zohlednění efektu v mezidobí 2018 až 2021.
16.6.2021	NPP_033_17	Robin Hála - VRV	V PDP LNO chybí uvedení výjimky na MZB v LNO_0110. Zlepšení rozpuštěného kyslíku k roku 27 je správně?	akceptováno	Prověřeno. kapitola IV byla upravena.
18.6.2021	NPP_042_01	Greenpeace Česká republika	Podatel proto požaduje, aby byla do kapitoly II. „Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod“ návrhu NPP přidána podkapitola s názvem „Hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v následujícím znění“: „Hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v povrchovém dole Turów způsobují nevyhovující kvantitativní stav a trvalé zhoršování stavu podzemních vodních útvarů v oblasti dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Z důvodu pokračování a zintenzivnění těžby v dole Turów nejméně do roku 2026 lze v průběhu plánovacího období očekávat další zhoršení tohoto problému.“	akceptováno částečně	Text kapitoly II byl upraven.
18.6.2021	NPP_042_02	Greenpeace Česká republika	V návrhu PDP podatel požaduje aktualizovat kapitolu II., část II.2.1.5.2. Těžba hnědého uhlí v dole Turów – Žitavská pánev tak, aby byly popsány nejen minulé, ale zejména stávající a budoucí negativní dopady těžby v dole Turów (v souladu s textem uvedeným v odstavci výše).	akceptováno	Text kapitoly II byl upraven.
18.6.2021	NPP_042_03	Greenpeace Česká republika	Negativní dopady těžby hnědého uhlí by měly být uvedeny mezi problémy nadregionálního významu Podatel proto požaduje, aby byla část IV.1.3. NPP a část VI. 1. 14 PDP uvedena do souladu s aktualizovaným Přehledem problémů hospodaření s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Odry. Pro aktualizaci lze využít text uvedený v předběžném přehledu problémů zjištěných v mezinárodním povodí Odry o následujícím znění:	akceptováno	Text kapitoly IV byl upraven.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			Nepříznivé dopady na životní prostředí následkem aktivní a bývalé těžby hnědého uhlí, zvláště na podzemní vody		
18.6.2021	NPP_042_04	Greenpeace Česká republika	3. Kvantitativní stav vodního útvaru 14200 má být hodnocen jako nevyhovující Z výše uvedených důvodů podatel trvá na zcela zásadní připomínce, že by u vodního útvaru 14200 s ohledem na dostupná data neměl být konstatován dobrý kvantitativní stav. Text návrhu NPP a PDP je třeba uvést do souladu s mapou III. 4. 2, z přílohy k návrhu NPP, ze které vyplývá, že kvantitativní stav vodního útvaru 14200 je nevyhovující. Citovaná mapa je na rozdíl od textu návrhu NPP a PDP v souladu s aktuálními vědeckými poznatky o stavu daného vodního útvaru.	akceptováno částečně	Vodní útvar 14200 byl zařazen mezi rizikové vodní útvary, jeho kvantitativní stav ale zůstává nezměněn, do textu byla doplněny podrobnosti o hodnocení (viz vypořádání připomínky 015_04). Mapy rizikovosti a kvantitativního stavu jsou nyní v souladu s textem.
18.6.2021	NPP_042_05	Greenpeace Česká republika	4. Program opatření k řešení negativních dopadů těžby v dole Turów by měl být upřesněn a rozšířen. V připomínce je detailní výčet bodů, která podatel navrhuje zařadit do opatření: zařazení útvarů 14200 a 14300 mezi přeshraniční vodní útvary společný česko-polský monitoring koordinaci nápravných opatření mezi Polskem a ČR zajištění nového vodovodu pro Hrádek nad Nisou, částečně na náklady Polska hledání nových zdrojů podzemní vody mimo ovlivněnou sféru (vodní zdroj Machnín) preventivní opatření, např. zpevnění a stabilizace svahů výsypek, aby došlo ke snížení odnosu splavenin a znečišťování vodních toků	akceptováno částečně	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_042_06	Greenpeace Česká republika	2. Pokračovat ve výzkumných pracích ČGS v hradecké pánvi: je třeba zajistit optimalizaci (doplnění) monitorovací sítě podzemních vod všech kolektorů s ohledem na sledování dopadů plánovaného rozšiřování dolu, důsledků výstavby podzemní nepropustné stěny atd. V této souvislosti upozorňujeme i na fakt, že většina měřených vrtů má stáří kolem 30 let, jsou na konci životnosti, a je třeba připravit co nejdříve jejich náhrady, dokud jsou ještě funkční. Již dnes je pět dříve měřených vrtů vyřazeno pro nevyhovující technický stav (H-5, H-10b, H-2, Uh-1, H-9a), jak uvádí zpráva česko-polského monitoringu už z roku 2018.	vysvětleno	Opatření související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów jsou předmětem dalšího vyjednávání. Monitoring ČGS související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów probíhá nezávisle na procesu plánování v oblasti vod.
18.6.2021	NPP_042_07	Greenpeace Česká republika	2. Pokračovat ve výzkumných pracích ČGS v hradecké pánvi: je třeba zajistit optimalizaci (doplnění) monitorovací sítě podzemních vod všech kolektorů s ohledem na sledování dopadů plánovaného rozšiřování dolu, důsledků výstavby podzemní nepropustné stěny atd. V této souvislosti upozorňujeme i na fakt, že většina měřených vrtů má stáří	vysvětleno	Opatření související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów jsou předmětem dalšího vyjednávání. Monitoring ČGS související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			kolem 30 let, jsou na konci životnosti, a je třeba připravit co nejdříve jejich náhrady, dokud jsou ještě funkční. Již dnes je pět dříve měřených vrtů vyřazeno pro nevyhovující technický stav (H-5, H-10b, H-2, Uh-1, H-9a), jak uvádí zpráva česko-polského monitoringu už z roku 2018.		probíhá nezávisle na procesu plánování v oblasti vod.
18.6.2021	NPP_042_08	Greenpeace Česká republika	3. Vyhodnotit náklady České republiky spojené s investicemi do preventivních a nápravných opatření reagujících na úbytek pitné vody v souvislosti s vlivem dolu Turów.	vysvětleno	Tento požadavek již patří mezi opatření, viz vypořádání připomínky NPP_030_05. Opatření související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów jsou předmětem dalšího vyjednávání. Výzkumné práce ČGS v Hrádecké pánvi probíhají nezávisle na procesu plánování v oblasti vod, a to v rámci spolupráce na hraničních vodách s Polskou republikou. Monitorovací síť je postupně doplňována.
18.6.2021	NPP_042_09	Greenpeace Česká republika	4. Požadovat po Polsku prohloubení protifiltrační clony (těsnicí stěny) i do spodního terciárního kolektoru, jehož prostřednictvím odtéká z českého území největší množství vody. Pokud se podzemní těsnicí stěna realizuje jen ve středním kolektoru, jak plánuje polská strana, nemůže omezovat proudění ve spodním kolektoru. Pokud by měla podzemní stěna zabraňovat i proudění ve spodním kolektoru, musela by být hlubší - v závislosti na proměnné mocnosti spodního terciárního kolektoru odhadem o 5 až 50 m,15	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_042_10	Greenpeace Česká republika	5. Požadovat po Polsku rozšíření těsnicí stěny směrem na jihovýchod, tak aby ochránila vodní zdroj v Uhelné. Podzemní stěna nemůže chránit před odtokem vody ani území kolem Uhelné, protože je umístěna úplně jinde (více než 3 km na severozápad) a v jiné hloubkové vrstvě, než by bylo třeba (střední terciární kolektor x kvartérní kolektor).	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_042_11	Greenpeace Česká republika	6. Zajištění monitoringu hladin podzemní vody v monitorovacích vrtech podél těsnicí stěny (před a za stěnou), která má sloužit ke snížení odtoků české podzemní vody do dolu Turów, aby byla kontrolována funkčnost a účinnost této stěny. Získávat na čtvrtletní bázi od Polska informace o vývoji hladin podzemní vody z těchto monitorovacích vrtů.	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_042_12	Greenpeace Česká republika	7. Požadovat po Polsku návrh a realizaci opatření, která s maximální účinností zabrání proudění vody z předpolí důlní jámy v prostoru jihovýchodně a východně od Západního a Východního Bialopolského zlomu, a které minimalizuje negativní vliv dolu na podzemní vody v záměrem dotčeném českém území.	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_042_13	Greenpeace Česká republika	8. V součinnosti s Polskem rozšířit podmínky monitoringu o konkrétní plán dalších nápravných opatření, která bude nutné přijmout v případě, že monitoring prokáže neúčinnost těsnicí stěny (včetně specifikace hodnot hladiny podzemní vody, při jejichž dosažení bude těsnicí stěna považována za neúčinnou). Konkrétně se jedná o povinnost zajistit dotčeným obcím dodávku náhradní pitné vody a zajistit od Polska finanční kompenzace za ztrátu podzemní vody v hodnotě odpovídající rozsahu množství ztracené vody.	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_042_14	Greenpeace Česká republika	9. Trvat na požadavku, aby Polsko České republice poskytlo plán údržby těsnící clony a návrh konkrétních opatření, která budou realizována, pokud dojde k porušení její integrity z důvodů poklesů horninového podloží.	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_042_15	Greenpeace Česká republika	5. Výjimka podle čl. 4(7) WFD by neměla být udělena. Podatel proto požaduje, aby byly důvody potenciálního udělení výjimky vodnímu útvaru 14200 podrobněji vysvětleny přímo v NPP, včetně posouzení všech podmínek uvedených v § 23a odst. 8 vodního zákona. Podatel dále doporučuje, aby bylo v NPP výslovně uvedeno, že záměr prodloužení a prohloubení těžby v povrchovém dole Turów na území Polska za hranicemi ČR nesplňuje zákonné podmínky pro udělení výjimky podle čl. 23a odst. 7 a 8 vodního zákona (resp. článku 4(7) WFD) a nesmí proto do stavu vodních útvarů na území ČR negativně zasahovat.	vysvětleno	Výjimky jsou stanoveny na úrovni NPP a do PDP jsou pouze přebírány.
18.6.2021	NPP_049_01	obec Višňová	Podatel proto požaduje, aby byla do kapitoly II. „Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod“ návrhu NPP přidána podkapitola s názvem „Hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v následujícím znění“: „Hydrogeologické změny hladin a vydatnosti podzemních vod vlivem těžby v povrchovém dole Turów způsobují nevyhovující kvantitativní stav a trvalé zhoršování stavu podzemních vodních útvarů v oblasti dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Z důvodu pokračování a zintenzivnění těžby v dole Turów nejméně do roku 2026 lze v průběhu plánovacího období očekávat další zhoršení tohoto problému.“	akceptováno částečně	Text kapitoly II byl upraven.
18.6.2021	NPP_049_02	obec Višňová	V návrhu PDP podatel požaduje aktualizovat kapitolu II., část II.2.1.5.2. Těžba hnědého uhlí v dole Turów – Žitavská pánev tak, aby byly	akceptováno	Text kapitoly II byl upraven.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			popisány nejen minulé, ale zejména stávající a budoucí negativní dopady těžby v dole Turów (v souladu s textem uvedeným v odstavci výše).		
18.6.2021	NPP_049_03	obec Višňová	Negativní dopady těžby hnědého uhlí by měly být uvedeny mezi problémy nadregionálního významu Podatel proto požaduje, aby byla část IV.1.3. NPP a část VI. 1. 14 PDP uvedena do souladu s aktualizovaným Přehledem problémů hospodaření s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Odry. Pro aktualizaci lze využít text uvedený v předběžném přehledu problémů zjištěných v mezinárodním povodí Odry o následujícím znění: Nepříznivé dopady na životní prostředí následkem aktivní a bývalé těžby hnědého uhlí, zvláště na podzemní vody	akceptováno	Text kapitoly IV byl upraven.
18.6.2021	NPP_049_04	obec Višňová	3. Kvantitativní stav vodního útvaru 14200 má být hodnocen jako nevyhovující Z výše uvedených důvodů podatel trvá na zcela zásadní připomínce, že by u vodního útvaru 14200 s ohledem na dostupná data neměl být konstatován dobrý kvantitativní stav. Text návrhu NPP a PDP je třeba uvést do souladu s mapou III. 4. 2, z přílohy k návrhu NPP, ze které vyplývá, že kvantitativní stav vodního útvaru 14200 je nevyhovující. Citovaná mapa je na rozdíl od textu návrhu NPP a PDP v souladu s aktuálními vědeckými poznatky o stavu daného vodního útvaru.	akceptováno částečně	Vodní útvar 14200 byl zařazen mezi rizikové vodní útvary, jeho kvantitativní stav ale zůstává nezměněn, do textu byla doplněny podrobnosti o hodnocení (viz vypořádání připomínky 015_04). Mapy rizikovosti a kvantitativního stavu jsou nyní v souladu s textem.
18.6.2021	NPP_049_05	obec Višňová	2. Pokračovat ve výzkumných pracích ČGS v hradecké pánvi: je třeba zajistit optimalizaci (doplnění) monitorovací sítě podzemních vod všech kolektorů s ohledem na sledování dopadů plánovaného rozšiřování dolu, důsledků výstavby podzemní nepropustné stěny atd. V této souvislosti upozorňujeme i na fakt, že většina měřených vrtů má stáří kolem 30 let, jsou na konci životnosti, a je třeba připravit co nejdříve jejich náhrady, dokud jsou ještě funkční. Již dnes je pět dříve měřených vrtů vyřazeno pro nevyhovující technický stav (H-5, H-10b, H-2, Uh-1, H-9a), jak uvádí zpráva česko-polského monitoringu už z roku 2018.	akceptováno částečně	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_049_06	obec Višňová	3. Vyhodnotit náklady České republiky spojené s investicemi do preventivních a nápravných opatření reagujících na úbytek pitné vody v souvislosti s vlivem dolu Turów.	vysvětleno	Opatření související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów jsou předmětem dalšího vyjednávání. Monitoring ČGS související s možnými



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					negativními dopady těžby v dole Turów probíhá nezávisle na procesu plánování v oblasti vod.
18.6.2021	NPP_049_07	obec Višňová	2. Pokračovat ve výzkumných pracích ČGS v hrádecké pánvi: je třeba zajistit optimalizaci (doplnění) monitorovací sítě podzemních vod všech kolektorů s ohledem na sledování dopadů plánovaného rozšiřování dolu, důsledků výstavby podzemní nepropustné stěny atd. V této souvislosti upozorňujeme i na fakt, že většina měřených vrtů má stáří kolem 30 let, jsou na konci životnosti, a je třeba připravit co nejdříve jejich náhrady, dokud jsou ještě funkční. Již dnes je pět dříve měřených vrtů vyřazeno pro nevyhovující technický stav (H-5, H-10b, H-2, Uh-1, H-9a), jak uvádí zpráva česko-polského monitoringu už z roku 2018.	vysvětleno	Opatření související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów jsou předmětem dalšího vyjednávání. Monitoring ČGS související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów probíhá nezávisle na procesu plánování v oblasti vod.
18.6.2021	NPP_049_08	obec Višňová	3. Vyhodnotit náklady České republiky spojené s investicemi do preventivních a nápravných opatření reagujících na úbytek pitné vody v souvislosti s vlivem dolu Turów.	vysvětleno	Tento požadavek již patří mezi opatření, viz vypořádání připomínky NPP_030_05. Opatření související s možnými negativními dopady těžby v dole Turów jsou předmětem dalšího vyjednávání. Výzkumné práce ČGS v Hrádecké pánvi probíhají nezávisle na procesu plánování v oblasti vod, a to v rámci spolupráce na hraničních vodách s Polskou republikou. Monitorovací síť je postupně doplňována.
18.6.2021	NPP_049_09	obec Višňová	4. Požadovat po Polsku prohloubení protifiltrační clony (těsnící stěny) i do spodního terciárního kolektoru, jehož prostřednictvím odtéká z českého území největší množství vody. Pokud se podzemní těsnící stěna realizuje jen ve středním kolektoru, jak plánuje polská strana, nemůže omezovat proudění ve spodním kolektoru. Pokud by měla podzemní stěna zabraňovat i proudění ve spodním kolektoru, musela by být hlubší - v závislosti na proměnné mocnosti spodního terciárního kolektoru odhadem o 5 až 50 m,15	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_049_10	obec Višňová	5. Požadovat po Polsku rozšíření těsnící stěny směrem na jihovýchod, tak aby ochránila vodní zdroj v Uhelné. Podzemní stěna nemůže chránit před odtokem vody ani území kolem Uhelné, protože je umístěna úplně	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			jinde (více než 3 km na severozápad) a v jiné hloubkové vrstvě, než by bylo třeba (střední terciérní kolektor x kvartérní kolektor).		opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_049_11	obec Višňová	6. Zajištění monitoringu hladin podzemní vody v monitorovacích vrtech podél těsnicí stěny (před a za stěnou), která má sloužit ke snížení odtoků české podzemní vody do dolu Turów, aby byla kontrolována funkčnost a účinnost této stěny. Získávat na čtvrtletní bázi od Polska informace o vývoji hladin podzemní vody z těchto monitorovacích vrtů.	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_049_12	obec Višňová	7. Požadovat po Polsku návrh a realizaci opatření, která s maximální účinností zabrání proudění vody z předpolí důlní jámy v prostoru jihovýchodně a východně od Západního a Východního Białopolského zlomu, a které minimalizuje negativní vliv dolu na podzemní vody v záměrem dotčeném českém území.	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v rámci PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.6.2021	NPP_049_13	obec Višňová	8. V součinnosti s Polskem rozšířit podmínky monitoringu o konkrétní plán dalších nápravných opatření, která bude nutné přijmout v případě, že monitoring prokáže neúčinnost těsnicí stěny (včetně specifikace hodnot hladiny podzemní vody, při jejichž dosažení bude těsnicí stěna	vysvětleno	Vzhledem k tomu, že útvar 14200 zůstává v dobrém stavu, nebudou v současné době navrhována žádná opatření na území České republiky v



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			považována za neúčinnou). Konkrétně se jedná o povinnost zajistit dotčeným obcím dodávku náhradní pitné vody a zajistit od Polska finanční kompenzace za ztrátu podzemní vody v hodnotě odpovídající rozsahu množství ztracené vody.		rámcí PDP LNO. Naopak je v NPP Odry doporučeno projednat útvar podzemních vod 14200 jako přeshraniční (k zařazení útvaru mezi přeshraniční je nutný souhlas obou či více států), tím by byl umožněn jak společný monitoring, tak návrh a koordinace opatření v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách.
18.06.2021	NPP_059_01	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	SPP provedou aktualizaci stavu všech opatření z 2. plánovacího období k dubnu 2021 (tj. jak opatření z programů opatření, tak ostatních opatření). T: nejpозději v rámci vypořádání připomínek uživatelů vody a veřejnosti, tj. po 18. 6. 2021.	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.
18.06.2021	NPP_059_02	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	SPP u opatření přecházejícího z 2. plánovacího období do 3. plánovacího období zajistí identifikaci této skutečnosti tak, že do názvu opatření uvedou v závorce ID opatření z 2. plánovacího období.	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.
18.06.2021	NPP_059_03	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	Stav opatření „zrušeno“ bude u opatření přecházejících z 2. do 3. plánovacího období použit u stavu 2021 pouze tehdy, když došlo k zásadní změně charakteru opatření nebo jeho převedení např. z LO typu B do LO typu A. Pokud bylo opatření přebírané do 3. plánovacího období k roku 2021 nezahájeno nebo probíhá, bude uveden tento stav.	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.
18.06.2021	NPP_059_04	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	U LO typu B musí být vždy specifikováno, k jakým VÚ se vztahují, a to i v případě LO k vyjadřovací činnosti. Pokud se vztahují k celému dílčímu povodí, musí být tato skutečnost z LO patrná. Zároveň musí být u všech LO typu B uveden vliv, na který reagují.	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.
18.06.2021	NPP_059_05	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a	SPP sloučí čtyři přílohové tabulky kapitoly Úvod PDP do tabulky 2.2 a MZe obdobně upraví Maketu PDP. Je nezbytné opravit odkazy na zrušené tabulky v textu. Záhlaví tabulky nové 2.2 bude následující:	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
		protipovodňových opatření			